

广西40流化棒 山东朝阳建设

产品名称	广西40流化棒 山东朝阳建设
公司名称	山东朝阳建设工程有限公司天宇分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城开发区
联系电话	15506357777

产品详情

利浦筒仓的建造工艺

设备定位：根据所卷仓体的直径，设备进行定位。

卷仓：定位后卷仓至2m左右。

安装仓顶：利用等离子仓檐切割机切割好仓顶水平线后安装仓顶。

卷仓举：升卷仓升至所需要高度。

落仓生根：拉出设备、落仓。仓体与预埋件连接。

针对《建筑物防雷设计规范(2000年版)》第4.2.5条的规定，即是否要对地上1.7m至地下0.3m一段作为引下线的钢柱采取保护措施，笔者认为没必要。一，不用担心钢柱容易受到机械损坏；第二，从轻钢结构的建筑体系看，距地有1.2m高的砖墙或者加气混凝土砌块，对人身接触有一定的防护；第三，钢柱本身做了防腐处理，含绝缘被覆层，也起到一定的防护作用。体时是可以不设断接卡的。

钢筋混凝土基础和无筋混凝土基础的区别

纯混凝土（即无筋混凝土）是脆性材料，毫无抵抗拉应力的能力。而作为基础构件的基本功能是要承受、传递上部结构传来的荷载，并且要能尽量地均匀分散开来传至地基持力层进一步分散给地壳。然而，纯混凝土能扩散的角度很陡，在有限的高度内勉强要它扩宽后，混凝土体内必然受到弯曲而产生拉应力，导致开裂丧失承载力。所以纯混凝土只能适用于较小荷载的基础。

钢结构最致命的弱点是钢的耐火性能非常差，钢的内部晶体组织对温度非常敏感，40流化棒，温度升高或者降低都会使钢材性能发生变化，钢结构通常在450 ~ 650 时就会失去承载能力，发生很大的形变，导致钢柱、钢梁弯曲，结果因变形过大而不能继续使用。

定期检查仓顶盖板是否完好，紧固螺栓是否松动。定期对仓顶平台进行检修，以防进料孔、平台板、防雨圈漏雨，构件外表产生锈斑等，如有锈斑应及时处理。定期对整体焊接式仓顶，对仓顶焊缝进行检查，根据检查情况确定必要的防腐处理。

钢板仓每次装满或放空时，要检查仓壁是否有变形现象，通廓支腿等处敏感部位要特别仔细观测，并做好检查记录存档。每年检查仓壁锈蚀情况，根据检查情况对仓壁进行防腐处理。

广西40流化棒-山东朝阳建设(推荐商家)由山东朝阳建设工程有限公司天宇分公司提供。山东朝阳建设工程有限公司天宇分公司(www.sdygbc.com)是从事“钢板仓,钢板库,粉煤灰库”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。