

大棚管道安装的八个要点

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 大棚管道安装的八个要点 |
| 公司名称 | 青州誉鑫源温室工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店 |
| 联系电话 | 15866191366 |

产品详情

大棚管道安装的八个要点

农户朋友在建造温室大棚的时候，合理铺设管道是一项非常重要的工作，大家必须认真对待。今天我们就和大家聊聊如何在温室大棚内安装管道。

（一）管道的间距必须符合设计规范要求，在安装完成后还要调整好套管同心度。

（二）温室大棚的管卡安装高度，距地上应为1.5 - 1.8m，2个以上管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在同一高度上。

（三）在管道安装前要进行整体的考量，对系统每个管道和设备进行设计。同时要熟悉与管道有关的建筑结构状况，电气设备等情况，进行综合施工。

（四）从温室大棚的入口开始，按先干管、后立管、再支管的顺序将预制加工好的管段逐段安装到位。

（五）有些管道需要安装阀门，所以在安装后要进行强度和严密性试验。尤其是在主干管管路上起切断作用的阀门，应逐个作强度和严密性试验。

(六) 在温室大棚内铺设管道，安装位置不能妨碍对设备附件的操作和检修，管道不得穿过门窗。

(七) 对于管道在支架上的排列，重量较大的管道靠近管架支柱，单柱管架上的管道，应尽量使管架支柱两侧的负荷均匀。

(八) 温室大棚内的管道在安装完成后，要配合钢结构做好管道周围的封堵处理，以防漏风漏雨。