

# 移动式卸料平台 昌通机械卸料平台图 移动式卸料平台图片

产品名称	移动式卸料平台 昌通机械卸料平台图 移动式卸料平台图片
公司名称	任县昌通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13831966817

## 产品详情

卸料平台的安装检查主要从以下几方面进行

悬挑式卸料平台在就位安装完成后，在投入使用前，移动式卸料平台厂家，项目质检部门必须对悬挑式卸料平台安装情况进行检查，凡是未按技术要求进行安装的，一律重新安装，直至满足技术要求为止。对卸料平台的安装检查主要从以下几方面进行：

- 1)卸料平台后锚检查，移动式卸料平台，锚固每侧主梁的压环钢筋必须为2根，且必须用木楔楔入压环钢筋与主梁间隙，保证主梁锚固牢靠。
- 2)卸料平台斜拉检查，斜拉钢丝绳每侧主梁各2根，钢丝绳必须处于绷紧受力状态，花篮螺栓必须预留5cm左右的活动丝量，防止花篮螺栓滑丝。
- 3)卸料平台挡板检查，挡板必须紧贴结构梁板
- 4)卸料平台安全防护检查，卸料平台安全防护必须严格按照《局安全标准化手册》实施。
- 5)卸料平台脚手板铺设检查，脚手板铺设安全牢靠。
- 6)卸料平台限载标示检查，标示必须悬挂在显眼的位置且悬挂要牢靠。

建筑悬挑式卸料平台的优势

## 建筑悬挑式卸料平台的优势

- 1.标准化建筑施工
- 2.安全施工、工具定型化
- 3.结构带固、安装快捷、省时省力
- 4.移位、拆卸、储存、运输方便、反复使用、节省成本。

## 工程应用实景

散装发货，运输方便，移动式卸料平台图片，现场储存方便

卸料平台采用16#槽钢制作，宽度为2.5米，长度为6.5米，上铺5CM厚的木板，采用f17的钢丝绳拉锚，移动式卸料平台价格，于结构相连处采取在结构顶板上预留100\*100洞，采用钢丝绳扣与之相连。

## 钢丝绳拉结、卡扣固定及钢丝绳与各部位的接触

钢丝绳的型号应严格按照施工方案的要求进行选型配备，且一般不宜小于 $\phi 18$ 。

斜拉钢丝绳设置时于卸料平台底平面的夹角应大于 $45^\circ$ ，将卸料平台主梁上设置的四个拉环和建筑物上预埋的拉环对应连接。绳卡的数量和间距应根据相应的规范设置。钢丝绳拉结、卡扣固定及钢丝绳与各部位的接触绳卡压板应在钢丝绳长头的一侧（即紧贴主受力绳），其间距不应小于钢丝绳直径的6倍，一般为6-7倍。钢丝绳与结构边、结构梁等硬物相接触时应在接触位置加设软防护。

移动式卸料平台-昌通机械卸料平台图-移动式卸料平台图片由任县昌通机械制造厂提供。移动式卸料平台-昌通机械卸料平台图-移动式卸料平台图片是任县昌通机械制造厂（[changtongjx.tz1288.com](http://changtongjx.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。