

娄底卸料平台 卸料平台厂家 任县昌通

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 娄底卸料平台 卸料平台厂家 任县昌通 |
| 公司名称 | 任县昌通机械制造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾镇付北村 |
| 联系电话 | 13831966817 |

产品详情

建筑卸料平台采用型钢焊接成主框架

卸料平台为工具式的，安装移位拆除方便，周转率高。卸料平台的安装、移位、拆除均采用塔吊并辅以人工配合。为方便吊装并保证高空作业的安全，事先在工具式悬挑卸料平台两侧槽钢主梁边焊接平台吊装环。安装前必须准确预埋U型压环钢筋，娄底卸料平台，安装时确保主梁准确插入预埋压环钢筋，并及时采用木楔楔紧卸料平台，以确保卸料平台定位，紧接着安装好斜拉绳，斜拉绳安装必须保证其处于绷紧状态，待斜拉绳安装完毕后，卸料平台厂家，方可接解除塔吊吊装钢丝绳。卸料平台移位操作时，首先要清除干净卸料平台上所有可能坠落的杂物，卸料平台图片，然后在平台吊装环上系紧塔吊吊装绳，在确保塔吊吊装绳处于绷紧状态后，拆除斜拉绳并松开木楔，塔吊吊装过程中采用施工绳控制卸料平台，防止其旋转与外架碰撞。卸料平台安装、移位、拆除施工时好选择白天工人下班期间操作，确保安全。

卸料平台的技术准备

卸料平台作为施工中的重要临时平台，主要起周转材料的作用，由于其特殊性质，必须要出具专项施工方案，对其安全性、可行性做一个非常全面的做法和设计，此次就为其施工方案中的一篇，认为可行的拿走吧！

技术准备

- 1) 项目技术部根据现场及图纸编制卸料平台施工方案。
- 2) 施工前，要对操作人员进行书面安全技术交底及班前喊话。

3) 施工过程中，移动卸料平台，要进行现场指导及复核等工作。

卸料平台的验收和检查

根据现行国家标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、专项方案对卸料平台进行检查、验收。

- 1) 结构符合前述的规定和设计要求，个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内；
- 2) 钢丝绳连接可靠；
- 3) 钢丝绳的直径在允许偏差范围内；
- 4) 卸料平台铺设花纹钢板、安全防护措施应符合上述要求；
- 5) 卸料平台下列阶段进行检查和验收，检查合格后，方允许投入使用或持续使用
 - a.施加荷载前后；
 - b.在遭受台风、大雨等强力因素作用之后；
 - c.在使用过程中，发现工字钢和钢丝绳有显著的变形以及安全隐患的情况时。

娄底卸料平台-卸料平台厂家-任县昌通(优质商家)由任县昌通机械制造厂提供。任县昌通机械制造厂（hangtongjx.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。任县昌通——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇付北村，联系人：王经理。