

混合型塑胶跑道施工 合肥塑胶跑道 安徽万向

产品名称	混合型塑胶跑道施工 合肥塑胶跑道 安徽万向
公司名称	安徽万向运动装备建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区站西路1号宝文国际大厦1513室
联系电话	15205518306 15205518306

产品详情

塑胶跑道施工前需注意的事项

为保证塑胶跑道面层的平整度，坡度以及今后的塑胶跑道使用质量，施工前必须对沥青混凝土基础进行质量验收，验收标准按设计标准和技术标准进行，分析后方可进行塑胶面层的铺设。现场铺设的环境温度应控制在5 ~38 ，避开5 以下，38 以上环境温度作业，相对湿度控制在70%以下，地基要求平整清洁，根据气温和相对湿度调整催化剂用量，使之固化速度控制适当。色浆和预聚体贮存时，桶盖要拧紧，在使用前要检测水份，混合型塑胶跑道施工，合格后使用，环保型塑胶跑道，地基中的水份也要控制好，以避免成胶后有气泡。塑胶铺装材料出厂时必须仔细检查质量检验合格证及有效期。

混型塑胶跑道的优点如下：

- 1.混合塑胶跑道层的结构较为合理：新的施工工艺是在防滑颗粒牢固粘结后，用聚氨酯胶均匀喷涂表面，田径场塑胶跑道，以覆盖防滑颗粒，有效防止1脱粒。
- 2.保持性能优势：安徽万向塑胶跑道厂塑胶跑道兼具优势，规避缺点，在防止1脱粒的同时，仍保持原有优良的弹性和高摩擦系数。即使在潮湿的环境和恶劣的天气中，也可以保证运动员的脚、开始、跑、加速、快速和安全。

塑胶跑道施工前需注意的事项

- 1、模条的钉定：按照预先排定的区域沿着画好的底线钉上用聚乙烯薄膜包裹的木模条。模条要平整，合肥塑胶跑道，与基础钉落实，防止漏料。

2、测画底线：为合理安排每天的铺装工作量，必须先在此基础上按照设定方案测量画好分界线，将整个田径场分成条块，然后按条按块进行铺装。为保证排水畅通和接缝少等要求，采用先内后外圈的施工程序。

混合型塑胶跑道施工-合肥塑胶跑道-安徽万向由安徽万向运动装备建设有限公司提供。安徽万向运动装备建设有限公司（www.wxyty.cc）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽万向一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：万小助。