

钢结构防护密闭门结构 元大人防 钢结构防护密闭门

产品名称	钢结构防护密闭门结构 元大人防 钢结构防护密闭门
公司名称	青岛元大人防工程防护设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区瑞金路19号丙
联系电话	13793280999

产品详情

1、门框制作中纵向角钢与铰页板之间焊接，图纸设计要求铰页板与角钢焊接完毕仍要保证角钢侧向偏差小于2mm，铰页板与角钢拼接面保持在同一水平面上，而铰页板与纵向角钢是以V型接头形式对接，铰页板正反面开 $5 \times 45^\circ$ 坡口，焊缝宽度10mm，钢结构防护密闭门图集，单块铰页焊缝长度分别为1945mm和2310mm，焊接量较大。

在焊接过程中为了能够很好的控制焊接变形，采用了Co₂气体保护焊，1.2实芯焊丝分层分段焊接，每层焊高不得超过3mm，每次焊接长度不得超过200mm，这是提高焊接质量有效的方法。

人防防护密闭门和防火门能安装在一个洞口里吗？

规范好像没有说行也没有说不行这就好办了哦 我们经常遇到类似的问题

很多的防火分区和人防分区都是一样的 但要记住一点战时没有消防 比如我们的人防封堵板封堵是平时打开的 临战三天进行封堵 平时在洞口有消防管道通过 只需在洞口两侧安装可拆卸管箍即可 另外消防验收和人防验收不同时进行 分别由人防办和消防队验收 各管各的 防火门完全可以装在人防洞口上 如果你不想装也可以 因为人防门完全有能力达到防火门的效果 三防吗 有些人防门是装在两个防护单元中间的 就是两面都有门 这样的你就别考虑防火门了 人防门有一套闭锁装置 一般500CM的墙体也就只能装俩人防门 如果你是防火门厂家的 你就建议他们非装不可 要不就验收不合格 先验收消防 以后如果验收人防门咱再把防火门拆下来 都验收过了 考虑防火门比人防门实用（防火门带锁 人防门不带锁）再给他装上就行了

1、为了保证门扇制作完后，钢结构防护密闭门，正反两个面平整度公差在2mm的范围，以工作台平面为基准面定位制作门扇时，工作台面的平整度公差应该 2mm，目前所使用的工作台上是无法满足要求的，如果重新制作一台大型工作台，钢结构防护密闭门结构，投入太大。经过考虑还是利用原有的工作台，钢结构防护密闭门安装，采取修补法，使之台面能达到技术要求。在原工作台上并列固定50根截面尺寸为 30×20 的标准冷拉扁钢，而要把50根扁钢固定在工作台面上平面度公差应在2mm以内，是件不容易的事情。

同理在工作过程中，采用水准仪作为平整度的测量工具，每个固定点要进行反复测量、调整。直到使每根扁钢都固定在一个水平面上而止。

钢结构防护密闭门结构-元大人防-钢结构防护密闭门由青岛元大人防工程防护设备有限公司提供。青岛元大人防工程防护设备有限公司（www.qdyuanda.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！