

桂林卸料平台 卸料平台价格 任县昌通

产品名称	桂林卸料平台 卸料平台价格 任县昌通
公司名称	任县昌通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13831966817

产品详情

悬挑式卸料平台各部位的安全知识

悬挑式卸料平台各部位的安全知识

1、悬挑主梁、次梁和楼层预埋锚固环以及两者之间的固定

卸料平台的主框架由悬挑主梁和次梁焊接而成，悬挑主梁及次梁的型号根据施工需要选型，并在施工方案中具体体现，主梁的强度一般不得小于18号槽钢。

注：

(1) 楼层中预埋的钢筋锚环既可作为主挑梁的锚固环，又可作为斜拉钢丝绳吊环；

(2) U型环不宜预埋在结构的悬挑部位。

2、悬挑主梁、次梁和楼层预埋锚固环以及两者之间的固定

悬挑主梁与锚固环的正确固定方法是用木方将两者之间的缝隙堵满，桂林卸料平台，上部用两个木楔对向嵌入固定。且每根主梁的锚固环应有两个。

卸料平台的安装检查主要从以下几方面进行

悬挑式卸料平台在就位安装完成后，在投入使用前，项目质检部门必须对悬挑式卸料平台安装情况进行检查，凡是未按技术要求进行安装的，一律重新安装，卸料平台图片，直至满足技术要求为止。对卸料平台的安装检查主要从以下几方面进行：

- 1)卸料平台后锚检查，锚固每侧主梁的压环钢筋必须为2根，且必须用木楔楔入压环钢筋与主梁间隙，保证主梁锚固牢靠。
- 2)卸料平台斜拉检查，斜拉钢丝绳每侧主梁各2根，卸料平台型号，钢丝绳必须处于绷紧受力状态，花篮螺栓必须预留5cm左右的活动丝量，防止花篮螺栓滑丝。
- 3)卸料平台挡板检查，挡板必须紧贴结构梁板
- 4)卸料平台安全防护检查，卸料平台安全防护必须严格按照《局安全标准化手册》实施。
- 5)卸料平台脚手板铺设检查，脚手板铺设安全牢靠。
- 6)卸料平台限载标示检查，标示必须悬挂在显眼的位置且悬挂要牢靠。

1、卸料平台采用型钢制作，卸料平台价格，各个节点焊接连接，制作成刚性框架结构，用钢丝绳组与建筑结构可靠拉结。

2、卸料平台主梁（[16a槽钢），次梁（[12.6槽钢），次梁垂直于主梁，并与主梁焊接，见图。底板：方法1：满铺4mm厚压花钢板，钢板与主、次梁、方钢焊接牢固。此法中，应在顺着主梁方向，垂直于次梁，焊50方钢间距@500mm，作为钢板楞，方钢的上口面与主次梁的上表面相平。方法2：满铺十一夹板的建筑模板，此法应用48*3.0钢管，间距@500mm，与主梁垂直焊接，上面再铺50*100木枋，木枋的上口与主、次梁的上表面相平，然后再在其上满铺十一夹板的建筑模板，并与防护栏杆的周边密封。

3、吊环、安装环与主梁满焊，焊缝隙长度不小于120mm。

桂林卸料平台-卸料平台价格-任县昌通(优质商家)由任县昌通机械制造厂提供。任县昌通机械制造厂（hangtongjx.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！