

苏州暖通工程安装 安装 德科机电

产品名称	苏州暖通工程安装 安装 德科机电
公司名称	苏州德科机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路41号港龙财智商务广场D栋1206室
联系电话	13004588481

产品详情

2、空调有无漏水现象：在空调制冷过程中，内机会出现滴水的情况，苏州电气工程安装，这是安装不规范造成的不正常现象。空调漏水检验办法：在空调安装完以后，马上试机(制冷)，如果在运行了一定时间没有水滴漏下，就基本不会出现漏水问题。当然，还可以要求安装人员进行漏水检验，苏州建筑装饰工程安装，往内机导入水，水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。

二、术语

- 1.操作：动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。
 - 2.分（闸）操作：开关从台位置转换到分位置的操作。
 - 3.合（闸）操作：开关从分位置转换到合位置的操作。
 - 4.“合分”操作：开关合后，无任何有意时就立即进行分的操作。
 - 5.操作循环：从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作；如有多位置，则需通过所有的其他位置。
 - 6.操作顺序：具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。
 - 7.自动重合（闸）操作：开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。
 - 8.关合（接通）：用于建立回路通电状态的合操作。
- 7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上，防止水渗入线管内。

- 8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%，管内导线不得有接头，不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
- 9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度，留有10~15厘米，音响留100厘米，穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
- 10) 装水管距离墙面应为1.5公分，左热右冷，安装，间距15公分中。
- 11) 电线与水管平行距不应小于30公分，交叉.桥距不应小于10公分。
- 12) 电线点与点不能有接头，苏州暖通工程安装，吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
- 13) 水电验收合格后，方可粉平线槽，墙槽应用1：3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)

苏州暖通工程安装-安装-德科机电由苏州德科机电设备安装工程有限公司提供。苏州德科机电设备安装工程有限公司（www.dk-gc.com）在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，德科机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈建国。