

新江化工 下煤口玄武岩铸石板 吉林玄武岩铸石板

产品名称	新江化工 下煤口玄武岩铸石板 吉林玄武岩铸石板
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县新江化工有限公司

{铸石板}{煤仓防磨铸石板}耐磨铸石板生产厂家非标定制衬砌施工注意事项（1）在衬砌板材时要注意胶泥饱满，并用力揉压，把胶泥挤出板缝，而后把多余的胶泥用灰刀铲除，并随即压实。结合层厚度和挤缝宽度根据施工条件确定，一般结合层厚度控制在10mm左右；挤缝宽度控制在4~6mm。（2）衬砌大块板材和立面时，为防止板材移位，应考虑支撑定位。（3）衬砌施工完毕，吉林玄武岩铸石板，在不低于0 的情况下养护14天以上。要进行后期处理，后处理根据现场施工条件确定（现场交底）

{铸石板}{微晶铸石板}卸煤沟防磨铸石板灰渣沟铸石板

铸石板施工质量保证

6.1 基体质量保证要求

6.1.1 . 基体表面必须有足够的强度、钢度。

6.1.2 基体平整度为2延长米 5mm。

6.1.3 基体表面不起鼓，不脱壳。 6.1.4 不脱落，无裂纹。生产厂家非标定制，提供安装，下煤口玄武岩铸石板，有需要的可随时联系我们，宁津县新江化工有限公司欢迎各位领导实地考察，专注煤仓防磨二十年，您身边的煤仓防磨卫士

铺砌采用错缝挤浆法：

应先在铸石板的施工面上打灰，捞渣机玄武岩铸石板，中间应略高，不应在板面四周打灰。

应揉挤衬砌，使胶泥从板的四周均匀地挤出。胶泥结合层应密实，不应有空洞现象。

衬砌时，未固化的板材严禁移动、震动和受压。

施工面应铺砌平整，相邻衬板间不应有迎着物料运动方向的凸台。

施工完成后须养护，在环境温度15-20 的情况下自然养护期不少于20天，在环境温度20-30 的情况下自然养护期不少于14天，卸煤沟玄武岩铸石板，在环境温度30-35 的情况下自然养护期不少于7天，环境温度小于10 时需采取加热措施养护。在养护期内严禁与水或水蒸气接触，并防止雨淋或外力的撞击。

新江化工(图)-下煤口玄武岩铸石板-吉林玄武岩铸石板由宁津县新江化工有限公司提供。宁津县新江化工有限公司（www.njxjhg.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的耐磨砖等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领新江化工和您携手步入辉煌，共创美好未来！