

# 环氧自流平施工电话 环氧地坪 亿鼎科技优选企业

产品名称	环氧自流平施工电话 环氧地坪 亿鼎科技优选企业
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

## 产品详情

### 耐磨地坪施工工艺要求

地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。适用于各种场地，如：厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。

一、耐磨地坪施工工艺 1:对基础的要求 a.混凝土地坪施工 底层要求压实，然后设置模板，模板应平整、坚固、按地坪设计标高设置模板，模板宽度以6m为宜。用水平仪控制模板标高和水平。 b.浇筑混凝土 混凝土浇筑应分仓按序作业，每天浇筑量宜在600-1000M<sup>2</sup>。浇筑厚度尽可能一次性浇筑至设计标高，为保证地坪平整度。该混凝土应满足以下条件:a) 混凝土强度不小于C25;b) 尽可能小的水灰比;c) 现场搅拌混凝土塌落度控制左1-3cm;d) 商品混凝土塌落度控制左12-14cm;e) 混凝土厚度大于8cm时要求用普通混凝土浇筑，混凝土厚度小于8cm时要求用豆石混凝土浇筑，工厂车间环氧地坪施工电话，碎石直径不超过30mm;f) 砂石含泥量不大于1%;g) 混凝土地坪应用桥架振动器振平，须用6米实心滚筒滚压，并用6米铝合金和长杆整平。 2、施工前准备 混凝土施工前一天，“国坪”专业施工材料、工具、施工员全部进场;与甲方联系，并妥善存放好施工材料、工具;施工人员熟悉场地，联系好水电供应，为第二天的施工做准备

### 地坪漆施工常见问题及解决方法（中）

#### 6、地坪漆环形山孔问题

基面的密实性不均匀或是填料的分散不足都会导致地面像不沾油一样出现环形的孔，我们叫做环形山孔。解决方法是施工前一定要仔细检查基面，有问题的需要认真处理，然后才可以施工环氧地坪漆。选择分散性好的填料，并加强对材料质量的管理工作。

## 7、地坪漆粗糙、开裂问题

粗糙现象是指表层有大小不同的颗粒状物质出现，主要原因是地坪涂料中含有不易溶解的杂质及外界灰尘所导致。地表开裂现象是因为原材料和施工质量问题，导致漆层附着力下降，在外界作用力影响下，出现掉皮开裂的现象。

## 8、地坪漆脱落丰满度不良问题

脱落是因为地坪开裂对底材失去原有的附着力在外力的作用下涂膜成小部分或整张揭皮脱离物面的现象；和丰满度不够多半是原材料的问题和施工的原因。总之环氧地坪漆想要做好的话一定要选用好的材料和使用专业的施工队因为专业才是品质的保障。 地坪漆施工

环氧地坪完工交付使用后，应坚持养护和清洁，以保证车间环境整洁，真正达到洁净的生产环境。同时，把每天的地面养护工作列入日常的管理制度，有利于地坪的使用寿命，耐磨地坪施工电话，减少翻修率，保证生产的顺利进行。地坪的养护跟设备的维护保养同样重要，以下是一些地坪养护的主要事项：

- 1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰尘、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的“门面”部位，走廊应每天用宽把清洁1--2次。
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。
- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋;在容易常进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑胶毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5、叉车、铲车装卸时注意货物平放，避免侧倒、拖拽划伤地面。
- 6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免急刹车。
- 7、经常渗油漏油的部位，用碎锯末经常清洁，环氧自流平施工电话，以免油份变性、吸附灰尘，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，环氧地坪，可用宽把，推动碎锯末吸干地坪油份。
- 8、机修工具尽量避免砸落在地面。
- 9、如有大的漆膜破损，应及时报修，以便在油污渗入基础前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

环氧自流平施工电话-环氧地坪-亿鼎科技优选企业由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（[www.yidingff.com](http://www.yidingff.com)）为客户提供“环氧地坪漆，固化剂地坪，防静电地板，PVC地板，自流平地板”等业务，公司拥有“亿鼎”等品牌。专注于防静电地板等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：卢永强。