

细石混凝土泵 细石超高压混凝土泵 昌益机械

产品名称	细石混凝土泵 细石超高压混凝土泵 昌益机械
公司名称	任县昌益机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县西黄工业区
联系电话	13784900557

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县昌益机械厂

泵机的使用功率非常小，在无电源的情况下只需配一台小型的发电机即可工作，是国内体积小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的选择。泵机配置高，全液压操作，性能稳定，细石超高压混凝土泵，结构紧凑，故障率低，用于构造柱注，连续性好，输送效率高，是人工浇筑混凝土的上百倍。主要密封件采用派克公司（PARKER）优质密封件，杜绝了液压系统的内外泄露。广泛应用于一些特殊施工环境，铁路公路隧道，引水洞，涵洞，矿洞，桥洞等洞体内的施工，包括水利工程，水电工程，边坡支护，地下施工作业，基础的灌装工程，大型群楼建筑的构造柱浇注等等。

二次结构柱输送泵厂家 自动化检测系统。检测是机械制造的最后一道工序，其关乎产品的质量，因此是很重要的一道工序。科学技术水平的日新月异，特别是计算机系统进入制造行业后，机械制造的工艺更加复杂，原材料也日益多样化，设备不断更新。这些，都给检测工作增加了诸多困难。如果还依靠以前那种传统的人工检测方法，一方面难以满足新形势下的检测要求，无法适应现代化机械产品的高精度要求，另一方面，也会带来人员不足等的困扰。因此，细石混凝土泵，要适应时代发展的需要，就要适时地发展自动化检测技术

二次构造柱泵维护保养；

- 1、轴承座内的润滑油应定期更换，正常情况6个月更换一次。
- 2、保持电机上没有水迹，防止电机受潮。
- 3、寒冷季节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，必要时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照启动步骤开车。
- 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运行时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短，常温介质以不超过5分钟为限，高温介质不要超过2分钟。
- 6、泵不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短。

卧式液压二次构造柱输送泵

小型二次结构泵与传统灌注施工工艺的对比：1、一台构造柱施工设备的施工工作量为200根/天（每根柱子按0.18立方），相当于48人灌注工人一天的工作量。经比较构造柱施工设备可缩短灌注工程90%的施工工作周期，并且每日可节省几千元的人工工资。2、构造柱施工设备一人操作就可开工，但传统的灌注施工工作强度大，因此要时刻面临缺工施工，招聘困难等问题。

那在操作过程中有什么是必须要了解的呢？ 1.混凝土泵送过程中，料位应保持在搅拌轴以上，以免空气和无料泵送。但对泵送性能较差的混凝土，料斗内的料不应装得太高，应在搅拌轴一下，S管以上。以免增加搅拌阻力，叶片搅不动。泵送过程中应时刻注意泵送压力。 2.启动混凝土泵电机，应待星三角启动转换（或软启动转换）完成后方能打开开始泵送，以免带负载启动。 3.混凝土输送泵泵送过程中若较长时间暂停，砂浆细石混凝土泵，必须每隔10分钟开泵一次，点动主缸，适当运动管道中混凝土，细石混凝土泵，防止凝固。泵送过程尽量不要停机太长时间，以免堵管，影响泵送正常进行。

细石混凝土泵-细石超高压混凝土泵-

昌益机械(推荐商家)由任县昌益机械厂提供。任县昌益机械厂（www.changyijixie.com）是河北邢台,装修机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昌益机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昌益机械更加美好的未来。