

# 呼和浩特排烟风机 排烟风机品牌 华科空调

产品名称	呼和浩特排烟风机 排烟风机品牌 华科空调
公司名称	武城县华科空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	15269478809

## 产品详情

消防排烟风机不能间隔地道的边壁太近，避免影响通风作用。充分利用定点救援站处的斜井和地道两头的消防排烟风机作为送入新风和排烟的通道，通风有必要保持横通道口处于正压状况，排烟风机品牌，避免烟气流向通道内。

通风体系从安全地道向经过横通道向事端地道方向送风，按捺烟气进入横通道及未发作事端的地道，满意疏散人员迎着新风进入横通道和安全地道内，一起确保等候区域所需求的新鲜空气。

依照事端发作的不同地道内区域选用不同的防灾通风方法。防灾通风计划当列车施行定点救援时，确保定点范围内一切的联络横通道中设置能够回转的消防排烟风机从安全地道内获得新鲜风。

### 一、装配要求：

1、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀，径向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内，进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。

二、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T 6886的规定。通风机所选用的油漆在通风机输送280 的介质后，油漆基本不变色。

三、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠，并具有防松措施。

四、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。

五、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。

屋顶风机起动调试

1.风机允许全压启动，但应注意，全压启动时的电流为5~7倍的额定电流。

2.试车时人数不少于两人，一人控制电源，一人观察风机运转情况，发现异常现象立即停机检查；首先检查旋转方向是否正确；风机过程中，应检查各相运转电流是否平衡，电流是否超过额定电流；若有不正常现象，应停止检查。运转五分钟后，停机检查风机是否有异常现象，确认无异常现象再开机运转。3.双速风机试车时，应先启动低速，并检查旋转方向是否正确；启动高速时必须待风机静止后再起，以防高速反向旋转，引起开关跳闸及电机受损。4.风机达到正常转速时，应检测风机各相输入电源是否正常，呼和浩特排烟风机，风机的运行电流不能超过其额定电流，若运行电流超过其额定电流，应检查供给风机的电压是否正常。5.对离心风机和风机箱，所需电机功率是指在待定工况下，加上机械损失与应有的储备量而言，并非出风口全开时所需的功率，如风机的出风口不接管道或未加外界阻力而进行空运转，双速排烟风机，则电机有烧毁的危险，为了安全起见，应在风机的出风口或入口管路加上阀门，启动风机时关闭，排烟风机选型，运转后将阀门慢慢开启，达到规定工况为止，并注意风机电流是否超过规定值。

呼和浩特排烟风机-排烟风机品牌-华科空调(优质商家)由武城县华科空调设备有限公司提供。武城县华科空调设备有限公司(www.dzhktsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华科空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！