衡阳车库车间地坪漆材料带施工全程服务欢迎来电咨询

产品名称	衡阳车库车间地坪漆材料带施工全程服务欢迎来电咨询
公司名称	湖南泓安教育科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	hongan:1毫米 型号:08 产地:衡阳
公司地址	衡阳市高新区长湖街25号市委家属楼9栋119
联系电话	17608481199

产品详情

湖南泓安教育科技有限公司/衡阳环氧地坪漆的保养与维护：

一、我们首先看一下双组分环氧树脂地坪漆材料的材料组合问题A组分环氧树脂与B组分固化剂的固化时间是自加入后6~8小时固化，24小时后地面基本属于硬化。

所以环氧地坪漆配好后要在六小时内用完，否则地坪漆会因为固化浪费掉。在一般情况下，环氧地坪漆6~8小时就固化，24小时就干。施工完成后一般24小时可以

上人，72小时可以重压，以25摄氏度为准。根据季节不同，环氧地坪漆干的时间也不一样，冬天一般24小时可以干，夏天一般4个小时可以干。

二、一般环氧树脂地坪漆施工分为三步

1、打底和环氧树脂地坪漆封闭底漆、干燥时间在8~12小时

2、环氧树脂地坪漆中涂、干燥时间24~48小时

3、环氧树脂地坪漆面涂、干燥时间24小时硬化，72小时后可以使用

三、环氧地坪漆验收标准

当环境温度为25°C时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右。

湖南泓安教育科技有限公司是一家从事教育装备和研发的企业，专业从事塑胶跑道、人造草坪铺设、PVC地板，悬浮地板、塑胶球场、幼儿园EPDM颗粒专用场地，

硅PU球场，球场围网和灯光，健身器材，儿童游乐设施，环氧地坪漆，衡阳丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、硅pu网球场、衡阳硅pu篮球场、塑胶篮球场、塑胶网

球场、塑胶跑道翻新、室内网球场，室外塑胶篮球场，衡阳塑胶网球场翻新，网球场翻新，篮球场翻新、建造网球场，建造篮球场，篮球场工程等服务。衡阳塑

胶跑道价格和各类球场等塑胶运动场预算、设计、铺装；在衡阳已承接多个运动场项目，深受广大客户的好评和消费者信赖。

湖南泓安教育科技有限公司以“ 诚信 务实
创新 ”为企业经营理念，凭借原材料优势为客户提供质优价廉的运动场地材料，

以专业的行业知识为广大客户解决了工程施工中的诸多疑难问题。在激烈的市场竞争中逐渐建立自己的品牌优势 ，市场占有率不断上升。

湖南泓安教育科技有限公司+咨询　一七六 零八四八 一一九九

衡阳硅pu价格多少钱一平方。衡阳硅pu篮球场,衡阳塑胶跑道价格多少钱一平方。衡阳悬浮地板多少钱一平方。衡阳人造草坪多少钱一平方。

衡阳幼儿园EPDM运动场。

衡阳硅PU篮球场施工 衡阳塑胶跑道施工 衡阳悬浮地板施工 衡阳PVC地板施工 衡阳EPDM颗粒场地施工 衡阳人造草坪施工 衡阳球场围网灯光施工 衡阳环氧地坪施工