

3823哈芬槽道批发 内蒙古3823哈芬槽道 恒生金属厂家

产品名称	3823哈芬槽道批发 内蒙古3823哈芬槽道 恒生金属厂家
公司名称	邯郸市高开恒生金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市高开区贾口工业区
联系电话	13383206665 13383206665

产品详情

哈芬槽预埋件优点

哈芬槽预埋件优势：1.一般予预埋件成本很低，生产加工周期时间短，通用性大，能够库存量。2.支承大、小的地区能用先置预埋板。3.成本较为低大约在20 25元上下。4.先置预埋板因为是在预制混凝土以前铺设，以绑丝及电焊与行为主体建筑钢筋联接因而坚固是无庸提出质疑的，而且在防雷接地线层面都很好。5.先置预埋在板上电焊而不容易危害抗压强度。

邯郸市高开恒生金属制品有限公司总部设在钢城河北邯郸，西邻京广线、东临京深高速，地理位置优越，交通比较便利。我厂拥有多年生产哈芬槽预埋件的产品生产经验，3823哈芬槽道批发，专业生产镀锌防腐槽型预埋件系列产品。

3823哈芬槽道

安装3823哈芬槽道时应严格按施工图纸确定安装位置。固定3823哈芬槽道时，如果埋件比较小，可以先将埋件固定在主筋上，然后浇凝。如果埋件很大，需要事先点焊加固。安装的埋件在浇筑施工中应加以保护，不得触碰埋件，导致其位置的变化。当然，哈芬槽的施工要注意很多地方，其类型和规格也比较多，需要选择合适的产品。正确安装以发挥效果。针对哈芬槽的施工工艺特点，3823哈芬槽道生产厂家，我们将在这里进行介绍。我们希望这些建筑点能一起被注意到。只有正确操作，才能充分发挥哈芬槽的特点。

哈芬槽预埋件的放线定位：根据施工图规定的幕墙分割尺寸，在基准层依据一级控制基准点的尺寸，

1、确定每立面边长两端的钢支座，2、用钢丝固定连接两端支座的垂直端面，使之形成安装水平面上其它各钢支座的施工控制线，在各基准层面端准确安装完毕的支座端面中分线上，内蒙古3823哈芬槽道，自上而下用钢丝垂直固定连接，使之形成安装其它各楼层相同位置上的支座垂直控制线。3、当支座被调整至符合要求的水平度和垂直度后，用电焊沿边缘使之与幕墙哈芬槽预埋件焊接在一起，3823哈芬槽道厂家，焊接应呈45°坡度连续满焊并除尽焊渣。钢支座安装焊牢后，应除尽焊缝表面杂物，用防锈漆进行二度涂刷，和面漆一度涂刷。4.哈芬槽在埋设过程中，一定要紧贴模板，上下、左右偏差到20mm影响不大，而前后倾斜将造成角码与埋件之间接触减少，施工难度加大。采取措施，加垫铁块等均为点接触，受力将受影响。这时候只能采用楔型铁块辅助修正。5.这样势必造成施工周期长、成本增加哈芬槽在埋设过程中，要以多轴线进行埋设，相对来说轴线之间的度足以满足埋件的几何尺寸，若以单轴线定位，丈量过程中尺寸误差会积累，造成埋件的偏位，相对轴线偏差小于20mm埋件埋设好以后，在浇捣砼时，要注意保护埋件。混凝土施工的振动棒在埋件边应延长振捣时间，埋件周边的砼一定要浇捣密实，避免产生漏浆及空鼓现象，影响埋件的质量。哈芬槽在墙面埋设时，在浇混凝土时，应跟踪进行检查，若埋件高出混凝土应立即往下打，使埋件与混凝土面一样平。

3823哈芬槽道批发-内蒙古3823哈芬槽道-恒生金属厂家由邯郸市高开恒生金属制品有限公司提供。邯郸市高开恒生金属制品有限公司（www.hbhdhsjs.com）是从事“哈芬槽，预埋槽道，哈芬槽预埋件，C型钢槽道，哈芬槽螺栓”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毛经理。