伟龙拉森钢板桩工程 谢岗拉森钢板桩 拉森钢板桩

产品名称	伟龙拉森钢板桩工程 谢岗拉森钢板桩 拉森钢板桩
公司名称	东莞市伟龙机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩镇古塔路立顿工业园旁
联系电话	13823030061

产品详情

东城拉森钢板桩，石碣拉森钢板桩，石龙拉森钢板桩

钢板桩如何做好防渗措施

首先，在抽水之前将板桩内侧嵌塞入大量的板条、棉絮和麻绒等材料能够有效起到防漏防渗作用，与这个方法类似的的还有在钢板桩的漏缝外侧中放入一些煤灰拌锯木末材料。当然也可以直接将锯末塞到缝内。

其次，在基坑抽水时如果发现锁口有漏水现象时，应该用富纤维棉絮将漏缝处填塞好。

zui后，在打钢板桩时的每个流程中都要做好定位导向工作，将钢板桩的双向垂直度都严格控制好，能够保证每个钢板桩与钢板桩之间有良好的咬合来保证墙面整体的垂直。一般与围囹紧贴的话能够有效止水防渗。而锯木沫、粉煤灰、膨胀水泥等材料都能够用于止水的辅助措施。在必要时应该及时利用。

东莞市伟龙机械租赁有限公司是一家以东莞拉森钢板桩为主的基础施工专业。

横沥拉森钢板桩，桥头拉森钢板桩，谢岗拉森钢板桩

如何保障钢板桩施工安全

很多时候钢板桩其实只是一种辅助工具，所安全不仅仅是施工过程中的安全，也包含钢板桩后期使用中的安全。钢板桩施工安全需要从多个环节把控，施工安全关系到施工项目是否能顺利完成，企石拉森钢

板桩，更关系到所有施工人员的人身安全。任何建筑施工项目都要从各个角度检查施工问题，必须保证施工项目完全顺利。

如果是租赁钢板桩，首先要确定的是质量合格的钢板桩。租赁钢板桩在施工单位看来很常见。每个地区也有钢板桩相关的租赁企业。这类企业的存在为施工单位使用钢板桩节约了一定费用，并且平时也不需要再去考虑钢板桩的存放问题。租赁公司是否提供质量合格的钢板桩，钢板桩到底已经使用了多少年，钢板桩是否符合施工环境，这些问题都要认真考核。

其次要保证人员有一定的工作经验。有的人从来没接触过钢板桩工程，在施工时应该尽量避免这些人的参与。即便是为了培养新人而让其参与到钢板桩施工中，也必须有专业人士在旁边一起工作，避免因为一个人的失误而导致整个施工过程的失败。

东莞市伟龙机械租赁有限公司是一家以东莞拉森钢板桩为主的基础施工专业。拥有4000吨拉森钢板桩，4台拉森钢板桩桩机，经营业务以承接有关拉森钢板桩所有项目基础工程施工，土石方工程，水陆平台，人行便桥，市政排截污工程，海岸工程，以及租赁机械设备等项目包括出租拉森钢板桩，打桩机，挖掘机等。经营范围：工程机械设备租赁；工程机械设备维修及技术咨询服务；市政公用工程、房屋拆迁工程、土石方工程、市政道路工程施工；销售：建筑材料。

拉森钢板桩要接长在焊接方面有什么要求？

1、在工地现场制作胎架，使各胎架必须垂直且在同一水平面上；

2、拉森钢板桩焊接后长度不得短于施工要求，并且一根焊接后的拉森钢板桩上不得多于三个接头；

3、拉森钢板桩焊接材料的焙烘、保管及使用，按《焊接材料保管要求》执行；

4、拉森 钢板桩对接焊接一般为二根或三根拉森钢板桩为一组对接，
必须保证每组拉森钢板桩同宽度，锁口平直并平行，不扭曲，拉森钢板桩不弯曲或突变。

5、拉森钢板桩接长焊接前，必须用砂轮机对焊接坡口及坡口两侧各宽 20mm
范围内，角焊缝在焊接宽度方向两侧各宽 20mm 内，清 除氧化物，拉森钢板桩，水份，油污、泥土等；

6、拉森钢板桩接长焊接长度对接后，施工的时候要保证焊接接头上下错开，减少整体受力在同一处接头的风险。比如焊接后是30米长的拉森钢板桩，要让焊接接头一根14m段在上，谢岗拉森钢板桩，一根16m段在上，就错开了接头处。如果拉森钢板桩接长焊接接头都在同一个位置，容易导致下半部分的拉森钢板桩因接头处整体断裂或变形无法拔出。

东莞市伟龙机械租赁有限公司是一家以东莞拉森钢板桩为主的基础施工专业。拥有4000吨拉森钢板桩，4台拉森钢板桩桩机，经营业务以承接有关拉森钢板桩所有项目基础工程施工，土石方工程，水陆平台，人行便桥，桥头拉森钢板桩，市政排截污工程，海岸工程，以及租赁机械设备等项目包括出租拉森钢板桩，打桩机，挖掘机等。经营范围：工程机械设备租赁；工程机械设备维修及技术咨询服务；市政公用工程、房屋拆迁工程、土石方工程、市政道路工程施工；销售：建筑材料。

伟龙拉森钢板桩工程(图)-谢岗拉森钢板桩-拉森钢板桩由 东莞市伟龙机械租赁有限公司提供。 东莞市伟龙机械租赁有限公司（www.hc360baidu.com）位于东莞市望牛墩镇古塔路立顿工业园旁。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前伟龙机械在桩工机械中享有良好的声誉。伟龙机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟龙机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。