

防水补漏公司 马鞍山防水补漏 服务周到 晴空防水

产品名称	防水补漏公司 马鞍山防水补漏 服务周到 晴空防水
公司名称	合肥晴空防水装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区东海花园25#815
联系电话	18656150806

产品详情

卫生间防水堵漏的施工要点

楼层及卫浴、厨房间工程：预制楼板接缝部位漏水原因：楼板位移、震动，使接缝部位产生裂缝；楼板间接缝的细石混凝土及水泥砂浆填塞不严；板间弹性嵌缝材料被拉裂或脱离粘结面。对原未用嵌缝材料填塞的部位，须沿裂缝开凿20×20mm的V形缝；2)清除灰尘后，刮填弹性嵌缝材料；3)沿填缝表面刷防水涂料贴纤维布条防水，常见防水补漏方法说明做一布二涂加强层。

后浇带地下车库堵漏处理

后浇带的砼属于二期砼与一期砼的交接处，是地下车库堵漏功能中的薄弱部位，非常容易引起渗漏，应特别予以注意。因此，为了防止出现垂直裂缝，在原设计图的基础上，另增加了多条伸缩后浇带，以保证每30m~40m左右设置一道后浇带。后浇带板厚中间设置了一道通长封闭式钢板止水带，连接处采用满焊，以提高后浇带的地下车库堵漏质量。后浇带处砼施工前，先将两侧木模或细铁丝网拆除，清理表面较松散的砼，表面凿毛，湿润48h以上，并检查模板是否漏浆。后浇带处应加设一遍地下车库堵漏涂料，且按设计要求在底板后浇带处还应加设一层100厚1.4m宽的砼垫层，房顶防水补漏，内配双向钢筋网。后浇砼与两侧现浇混凝土的施工间隔时间至少为2个月。后浇砼施工温度应低于两侧现浇砼施工时的温度，这是为了减小内部砼与外层砼之间的温差梯度，从而减少因限制下的冷缩变形而产生的裂缝，有效地保证后浇带施工质量。

是哪些原因导致飘窗会漏水呢？

- 1、飘窗顶板不是与主体施工时一起浇筑混凝土，而是在主体完成后，再施工飘窗，造成飘窗顶与主体间存在缝隙。
- 2、飘窗侧墙钢筋混凝土隔墙施工时不是与其他外墙一起浇筑混凝土，而是在外墙墙体完成后再浇筑侧墙混凝土，这种情况易导致混凝土隔墙与外墙之间形成缝隙。
- 3、飘窗顶板混凝土振捣不实，混凝土没采用二次收面，马鞍山防水补漏，造成混凝土面开裂，形成漏水通道。
- 4、飘窗侧墙采用加气混凝土，端部采用构造柱，构造柱顶与梁底混凝土浇筑不密实，加气块混凝土墙顶与梁底塞缝不实，造成漏水。
- 5、门窗洞口的保温板与墙体之间的缝隙按点粘法；加强网未按规定铺设、搭接。锚固钉子长度不够，没有进墙长度30mm以上。
- 6、窗安装时窗下垫块没有清除，导致在室外窗台有微小裂缝时雨水会延此处渗入室内。尤其在冬季，专业防水补漏，此处会形成‘冷桥’致使室内墙面泛霜长毛。
- 7、窗本身无泄水口或泄水口被堵，导致下雨时窗框内的雨水无法排出，而强流入室内。

防水补漏公司-马鞍山防水补漏-服务周到-晴空防水(查看)由合肥晴空防水装饰工程有限公司提供。合肥晴空防水装饰工程有限公司(www.ahqkfs.com)是从事“防水堵漏,防水堵漏公司”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:吕经理。