

砖胎膜计算 南昌砖胎膜 专业生产销售水泥板预制砖胎膜

产品名称	砖胎膜计算 南昌砖胎膜 专业生产销售水泥板预制砖胎膜
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能·金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

砖胎膜施工工艺及注意事项（十二）

关于砖胎膜厚度选择

好多资料说是 < 800mm时，砖胎模墙体砌筑厚度为120mm；承台高度800 且 < 2000mm时，砖胎模墙体砌筑厚度为240mm；承台高度 2000mm时，砖胎模墙体砌筑厚度为370mm，这些应该是经验之谈，那有没有什么计算依据，砖胎膜施工，跟承台的大小关系如何，现在要做个超高砖胎模方案，好像找不到这类计算

砖胎膜抹灰

交底提要1. 基层处理：将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，南昌砖胎膜，将墙面润湿。

2. 抹水泥砂浆，水泥砂浆采用1：3水泥砂浆；砂：平均粒径0.35～0.5mm的中砂

3. 考虑到抹灰完后应做防水的施工，阴角处应抹灰成R形圆角，圆角半径不小于30mm，阳角做成平缓的弧度，不应太垂直，方正。

4. 施工中应严格控制其砂浆的配合比。防止砂浆强度不足。

砖胎膜施工工艺及注意事项（十一）

九、安全措施

- 1、认真贯彻“安全生产、预防为主”的方针，全员遵守各项安全操作规程和有关安全法规。
- 2、各班组设立兼职安全员，检查督促项目的安全生产，在施工场地醒目处张贴和设置安全规定和安全警告标志。
- 3、开工前要对工人进行三级安全教育和培训，开工后，施工人员必须执行安全管理制度和安全生产责任制，砖胎膜计算，遵守安全生产六大纪律。每天进行班前安全交底，并做好交底签名记录。
- 4、进入工地必须戴安全帽，操作人员必须戴好安全防护用品，施工现场严禁吸烟、喝酒，应佩带统一制作的胸卡。
- 5、各种材料应堆放整齐，并挂牌标识。
- 6、砌筑用脚手架需在检查合格后方可使用，施工中不得随意拆改脚手架和堆载超过其规定负荷的砖等物品。
- 7、在架上砍砖要面向里，把碎砖打在架板上，严禁把砖打向架外。
脚手架的堆砖不应超过三层，灰桶应放置有序，使架上保持畅通，不得在刚砌的墙上行走。
- 8、现场施工人员施工时要做到三不伤害。
- 9、夜间施工照明用电必须要有接零，并且配有保护器。下班后，必须把机械拉闸、断电，并锁好配电箱门。
- 10、砂浆搅拌机的进料口应有防护铁栏杆，以确保操作人员的安全，机械的各传动部位应加防护罩，开关箱应按用电规范要求安装且每天下班后，关掉电源开关，并上好锁，开关箱应有良好的防雨措施，且安装牢固。
- 11、班组每天班前必须有安全交底，并有签名记录。

为什么使用GRC水泥板模板

- 1、GRC水泥预制胎膜在施工安装中可应支模后打梁底垫层，这样能减少梁底的混凝土使用量，支完模板后再浇筑承台混凝土的同时浇筑梁地垫层一次浇筑完成两道工序。
- 2、GRC水泥模板可以用钉子连接固定，可以随意割据，且具有较高的强度、刚度、不透水性及抗冻性能，取代砖胎膜，方便、快捷、省时、省工，即节约成本，同时又能保证质量和安全。
- 3、GRC水泥模板表面光滑，无需抹灰处理，砖胎膜，便可以直接做防水基层，节省抹灰晾干所需的时间间歇，同时，也节约了大量的劳动力。

砖胎膜计算-南昌砖胎膜-专业生产销售水泥板预制砖胎膜由江西瀚卓建材有限公司提供。砖胎膜计算-南昌砖胎膜-专业生产销售水泥板预制砖胎膜是江西瀚卓建材有限公司（www.jxhanzhuo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王星。