

井冈山砖胎膜 专业生产销售水泥板预制砖胎膜 砖胎膜抹灰

产品名称	井冈山砖胎膜 专业生产销售水泥板预制砖胎膜 砖胎膜抹灰
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能·金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

砖胎膜施工工艺及注意事项（十一）

九、安全措施

- 1、认真贯彻“安全生产、预防为主”的方针，全员遵守各项安全操作规程和有关安全法规。
- 2、各班组设立兼职安全员，检查督促项目的安全生产，在施工场地醒目处张贴和设置安全规定和安全警告标志。
- 3、开工前要对工人进行三级安全教育和培训，开工后，施工人员必须执行安全管理制度和安全生产责任制，遵守安全生产六大纪律。每天进行班前安全交底，并做好交底签名记录。
- 4、进入工地必须戴安全帽，操作人员必须戴好安全防护用品，施工现场严禁吸烟、喝酒，应佩带统一制作的胸卡。
- 5、各种材料应堆放整齐，并挂牌标识。
- 6、砌筑用脚手架需在检查合格后方可使用，施工中不得随意拆改脚手架和堆载超过其规定负荷的砖等物品。
- 7、在架上砍砖要面向里，砖胎膜抹灰，把碎砖打在架板上，严禁把砖打向架外。
脚手架的堆砖不应超过三层，灰桶应放置有序，使架上保持畅通，不得在刚砌的墙上行走。
- 8、现场施工人员施工时要做到三不伤害。
- 9、夜间施工照明用电必须要有接零，并且配有保护器。下班后，必须把机械拉闸、断电，并锁好配电箱

门。

10、砂浆搅拌机的进料口应有防护铁栏栅，以确保操作人员的安全，机械的各传动部位应加防护罩，开关箱应按用电规范要求安装且每天下班后，砖胎膜规范，关掉电源开关，并上好锁，开关箱应有良好的防雨措施，且安装牢固。

11、班组每天班前必须有安全交底，并有签名记录。

砖胎膜施工工艺及注意事项

1 范围

本工艺标准适用于11#基础承台及地梁砖胎膜的抹灰

2. 施工准备

2.1 主要材料和机具：

2.1.1 水泥：325号及其以上矿渣水泥或普通水泥，颜色一致，砖胎膜施工，宜采用同一批号的产品。

2.1.2 砂：平均粒径0.35~0.5mm的中砂，砂颗粒要求坚硬洁净，不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子，筛好备用。

2.1.3 主要机具：搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹，井冈山砖胎膜，除抹灰工一般常用的工具外，还应备有喷壶、小水壶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。

2.2 作业条件：

2.2.1 承台及地梁大面积的砌筑完成，并经有关部门验收，达到合格标准。

2.2.2 抹灰前应检查位置承台及地梁是否正确，与墙体连接是否牢固。连接处缝隙应用1：3水泥砂浆或1：1：6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时，应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞，使其塞缝严实。

2.2.3 砖墙墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等，应清理干净，并洒水湿润。

2.2.4 抹水泥砂浆，水泥砂浆采用1：3水泥砂浆，大面积施工前应先做样板，经鉴定合格，并确定施工方法后，再组织施工。

2.2.5 抹灰前应检查基体表面的平整，以决定其抹灰厚度。

日前已进入夏季高温季节，又正值施工高峰，为切实加强夏季安全生产做好防暑降温，确保人员与财产安全，预防和控制事故发生，我项目部专门制定了《夏季高温施工安全措施》，具体内容如下：

1、合理调整作息时间，严格控制工人加班加点，采取了“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止职工中暑。特别是对高空作业人员的工作时间进行了适当缩短，保

证工人有充足的休息和睡眠时间，气温在38度以上已停止施工。同时我项目部对施工人员提供了足够的食品饮料和发放了清凉油、霍香正气水、风油精，茶水、清凉含盐饮料等防暑降温药品和规定的劳动防护用品，并严禁赤膊和穿拖鞋上岗作业违者按项目部管理要求进行罚款。

2、同时已积极主动、热心关怀施工人员的身体，对高空作业人员经常进行了体检，发现身体不适应立即要求停止作业。

3、避免独自一人在恶劣条件下作业。

4、控制加班加点，切实做到劳逸结合;施工队应加强工人集体宿舍管理，保证工人吃好、睡好、休息好。科学合理的饮食。建议食堂准备大量的蔬菜、适当的水果及适量的动物蛋白质和脂肪，补充体能消耗。

5、施工现场严禁赤膊和穿拖鞋上岗，加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实。

井冈山砖胎膜-专业生产销售水泥板预制砖胎膜-砖胎膜抹灰由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司（www.jxhanzhuo.com）为客户提供“建筑材料的生产,加工（仅限分支机构经营）,销售”等业务，公司拥有“瀚卓”等品牌。专注于其它等行业，在江西南昌有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王星。