

预制砖胎膜 宜春砖胎膜 空心水泥板替代砖胎膜

产品名称	预制砖胎膜 宜春砖胎膜 空心水泥板替代砖胎膜
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

什么是砖胎膜以及水泥板模板

砖胎膜就是用标准砖制作成模板，待有一定强度后，进行混凝土的浇筑工作;模板本身不是工程实体组成部分，只能算是施工中的一项措施，费用算在实体费中;砖胎模一般用于地下室外墙外防水或者模板不易拆除的部位，砌好后尺寸和强度须符合设计要求。

水泥板模板是我公司研究生产用以代替砖模的一种新型建材，其较传统砖模而言拥有着诸多优势，为施工提供帮助以及便利。

砖胎膜知识

砖胎模大多用于基础工程，有的预制工程也用砖胎模。

砖胎模通常应用于：

- 1、地下室底板侧壁，由于是外防水，须在垫层上做防水，且防水需延伸到砖胎模上，以便浇注完混凝土后，防水能上翻到侧壁混凝土墙上，如果底板侧壁用木模板的话，无法做防水，所以用砖来做模板。
- 2、浇完混凝土后模板无法拆除或者拆除难度很大的结构部位地方，也有采用砖来代替一般模板。
- 3、用在岩石基础，砖胎膜厚度，后不平整的基础面上。

八、施工注意事项

1、砌体开始前一周，应将现场的砂、水泥样送达试验室进行配合比的试配，待设计配合比出来以后，应结合现场的材料实际情况进行施工配合比的换算，再根据搅拌机械的容量来确定每一次各材料的搅拌用量。

- 2、开始搅拌时，各材料的计量应准确，误差应控制在允许范围内，搅拌时间的控制以各材料充分搅拌均匀为准，预制砖胎膜，砂浆稠度测试应由专用的稠度仪来测试，且偏差在规范允许范围内，砂浆要随拌随用，夏天应在1.5h之内用完，冬天在3小时内用完。
- 3、落地灰应经过筛可作砂来用，不得随意乱倒。对不能再回收利用的材料应在地点堆放。
- 4、砌体转角和交接处应同时砌筑，否则应砌成斜槎，有高低基础的低的先砌，并由高处向低处搭接。
- 5、雨天应有防止被雨冲刷的措施，砖胎膜内侧粉刷时，宜春砖胎膜，应清除承台内、基础梁内的积水，便于抹灰到位。
- 6、砌砖开始盘角时要均匀掌握灰缝，应依照皮数杆的皮数厚度来组砌。砌筑时要拉紧墙线，不能一层线紧一层线松，以防止水平灰缝出现大小不均匀。墙体砌筑完成切达到一定的强度后，应及时回填外围的回填土，注意应分层压实回填，砖胎膜材料，注意墙体的稳定。
- 7、对溢出墙面的砂浆要随时刮尽、刮顺平，半砖要分散使用。每砌完一段墙要清扫墙面，使墙面清洁，落地灰也同时清除。
- 8、认真做好三检制度，做到检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，使本工序工前有交底、过程有检查、工后有验收，确保工程质量。
- 9、每天下班后应把所使用工具、机械清洗干净，整齐分类堆放。

预制砖胎膜-宜春砖胎膜-空心水泥板替代砖胎膜由江西瀚卓建材有限公司提供。“建筑材料的生产,加工（仅限分支机构经营）,销售”就选江西瀚卓建材有限公司（www.jxhanzhuo.com），公司位于：南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室（第7层），多年来，瀚卓建材坚持为客户提供好的服务，联系人：王星。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瀚卓建材期待成为您的长期合作伙伴！