

# 一体化泵站供应 福建一体化泵站 蓝赛环保设备

产品名称	一体化泵站供应 福建一体化泵站 蓝赛环保设备
公司名称	南京蓝赛环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区横梁街道东吴路3号
联系电话	18061684965

## 产品详情

一体化雨水预制泵站特点：

### 1.按客户需要定制

每一套预制泵站都可以根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

### 2.高强度复合材料

预制泵站筒体结构采用电脑控制玻璃钢纤维连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计要求，福建一体化泵站，能承受土壤压力和地面动载压力，质量稳定优良。

### 3.配件标准

所有配件都在工厂内预制完成，包括压力管路，检修平台，进出水管等，出厂前进行测试保证配件的质量可靠。

### 4.高度集成

预制泵站作为一体化设备，成套提供：泵站筒体，压力管道，检修平台，检修爬梯，格栅装置，耦合系统，通风装置，一体化泵站价格多少，防滑井盖等。

### 5.外形美观

预制泵站全部埋于地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。

### 6.成本节约

泵站为成套供应，所有内部安装调试工作在工厂内完成，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建

施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。

## 7.使用寿命

泵站筒体材质为玻璃钢复合材料，内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常使用寿命可达20年以上。

## 8.检修方便

水泵和格栅全部配有导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

## 9.功能扩展

预制泵站可与我司的雨水收集处理设备配套使用，构建完整的雨水综合利用系统。

## 传统泵站与一体化泵站的区别

- 1、占地面积：传统泵站需要建控制室，占地面积大；一体化泵站采用全地埋式建造，占地面积小，安装维修简便。
- 2、施工周期：传统泵站从泵站底板、池壁、顶板分步施工，浇注和养护的整个安装过程需要2-3个月工期；一体化泵站由工厂提前组装测试完成，现场只需要挖掘、吊装、连接管道和电路、回填压实、安装电控系统、调式即可完成，整个安装过程只需2-3日，大大节省时间成本。

## 一体化污水预制泵站之污渍流通涉及

采用CFO流场计算，一体化泵站供应，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备。另外，因输送介质为含有大量砂、油脂类和各种生活杂物，特别是污水中氯离子浓度高，据此，特别要求粉碎格栅机的切割刀片材质除了具有高强度和硬度的条件，还需要耐腐蚀。粉碎型格栅应能每日24小时连续运转，确保切割后的固体颗粒粒径应在15 - 16mm以上，不能切碎颗粒小于10mm，防止固体颗粒直接通过污水处理厂的提升格栅。

一体化泵站供应-福建一体化泵站-蓝赛环保设备由南京蓝赛环保设备有限公司提供。南京蓝赛环保设备有限公司（[www.njlshb.cn](http://www.njlshb.cn)）是一家从事“粉碎型格栅,内进流格栅,一体化污水泵站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蓝赛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使蓝赛环保设备在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！