

# 砖胎膜规范 景德镇砖胎膜 瀚卓建材专业生产销售预制砖胎膜

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 砖胎膜规范 景德镇砖胎膜<br>瀚卓建材专业生产销售预制砖胎膜     |
| 公司名称 | 江西瀚卓建材有限公司                          |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 南昌市青山湖区洪都北大道299号高能·金域名都13幢701室（第7层） |
| 联系电话 | 18370619927                         |

## 产品详情

### 砖胎膜施工工艺及注意事项（十一）

#### 九、安全措施

- 1、认真贯彻“安全生产、预防为主”的方针，全员遵守各项安全操作规程和有关安全法规。
- 2、各班组设立兼职安全员，检查督促项目的安全生产，在施工场地醒目处张贴和设置安全规定和安全警告标志。
- 3、开工前要对工人进行三级安全教育和培训，开工后，施工人员必须执行安全管理制度和安全生产责任制，遵守安全生产六大纪律。每天进行班前安全交底，并做好交底签名记录。
- 4、进入工地必须戴安全帽，操作人员必须戴好安全防护用品，施工现场严禁吸烟、喝酒，应佩带统一制作的胸卡。
- 5、各种材料应堆放整齐，并挂牌标识。
- 6、砌筑用脚手架需在检查合格后方可使用，施工中不得随意拆改脚手架和堆载超过其规定负荷的砖等物品。
- 7、在架上砍砖要面向里，把碎砖打在架板上，严禁把砖打向架外。  
脚手架的堆砖不应超过三层，灰桶应放置有序，使架上保持畅通，不得在刚砌的墙上行走。
- 8、现场施工人员施工时要做到三不伤害。
- 9、夜间施工照明用电必须要有接零，并且配有保护器。下班后，必须把机械拉闸、断电，并锁好配电箱

门。

10、砂浆搅拌机的进料口应有防护铁栏栅，以确保操作人员的安全，景德镇砖胎膜，机械的各传动部位应加防护罩，开关箱应按用电规范要求安装且每天下班后，关掉电源开关，传统砖胎膜，并上好锁，开关箱应有良好的防雨措施，且安装牢固。

11、班组每天班前必须有安全交底，并有签名记录。

## GRC水泥板代替砖胎膜施工技术（成本比砖胎膜便宜）

RC水泥板为一种新型建筑材料，可在基础施工中代替传统的砖胎膜，作为地下室梁、承台的侧模使用。

## GRC水泥板与砖胎膜经济效益对比分析（每平方米）

### 效益分析

### 技术特点与适用范围

#### 一、技术特点

- 1、定型化生产
- 2、节约成本
- 3、缩短工期
- 4、经济环保

#### 二、适用范围

建筑工程中基础梁、承台、集水井等侧模。

### 技术流程

#### 一、施工工艺流程图

### 施工流程

#### 二、操作要点

#### 1、施工准备

#### 原材料

#### 基槽开挖

#### 2、基础梁（承台）垫层砼施工

#### 垫层施工

### 3、定位放线

### 4、水泥板安装

#### 1) 安装

木条定位

示意图

水泥板安装加固

#### 2) 加固

承台水泥板加固

示意图

铁丝加固水泥板

#### 3) 防水基层处理

水泥板阴角处理做法

水泥板阴阳角效果图

砖胎膜一般为地下室底板和集水坑、池等，设计一般都有防水层要求的，砖胎膜规范，必须得做找平层后做防水层，再做防水保护层。墙面一般为砂浆保护层，如为平面的底板设计一般为细石混凝土或水泥砂浆保护层。找平压实就可以，压光一般没必要。主要起保护作用，如果压光当然就更好的，观感好！主要是看设计要求。但如果是地下室、集水坑、池等从防水角度来说我建议还是要做的。以后出现渗水再去堵漏就麻烦了。如果地下水量小，砖胎膜方案，地表层水位低于地下室底板面，混凝土施工质量好，施工缝处理稳妥的话，可以考虑不做。 砖胎膜规范-景德镇砖胎膜-瀚卓建材专业生产销售预制砖胎膜由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司（[www.jxhanzhuo.com](http://www.jxhanzhuo.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瀚卓建材——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室（第7层），联系人：王星。