南昌砖胎膜 空心水泥板替代砖胎膜 砖胎膜施工

产品名称	南昌砖胎膜 空心水泥板替代砖胎膜 砖胎膜施工
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

工程是桩承台基础，砖胎膜规范，是不是桩承台做好了，砌砖胎膜浇筑混凝土？？

一般用钢模比较好，方量太大了，推力比较大，要加固好。桩基清理桩头，砖胎膜施工，放样绑钢筋，然后关模板，再放样调整下模板，浇筑。

砖胎模用砖砌筑，浇筑后无需拆除，并且可以在浇筑砼前先做好防水，对防水层的整体效果和保护都很好。

砖胎膜一般用于基础构件的混凝土浇筑。由于基础构件埋在地下，用普通的木模板或者钢模板都会有难以拆除的问题。遇到基础构件需要做防水的时候也不方便操作。

砖胎膜知识

1、 什么是砖胎模

砖胎模就是用标准砖制作成模板，待有一定强度后，砖胎膜定额，进行混凝土的浇筑工作。

2、 哪些情况下需要做砖胎模

砖胎模一般用于地下室筏板的侧壁，由于是外防水，需要在垫层上做防水，且防水要延伸到砖胎模上，宜春砖胎膜，以便以后浇筑完混凝土之后，防水能上翻到混凝土墙上，如果筏板壁用模板的话，无法做防水，所以采用了用砖做模板的方法。

注意几点：1.砖模的放线要考虑砖模抹灰15mm和砖模侧壁防水保护层的厚度。

2：砖模高度要要考虑砖模上翻处的防水保护措施的高度。

相比较传统砖砌体砖胎膜施工技术可有效提高施工效率，缩短工期，同时该混凝土预制板不需进行抹灰，大大降低施工成本，达到降本增效的项目，预制装配式符合建筑行业发展的方向。
关键词：承台；砖胎膜；混凝土预制板；免抹灰 砖胎膜是地下室基础施工时砖砌体代替木模板或钢模板支模的一种方法。主要应用于地下室基础梁、承台、集水井等侧模不易拆除的地方。但大规模砖胎膜砌筑施工时土方开挖量大、砖及砂浆价格较高、如有防水要求时还需在砖胎膜内侧进行抹灰、人工投入量大、需等砌体砂浆强度达到以后才可进行下道工序施工，施工周期长。相比较传统的砖砌体砖胎膜，预制成品的混凝土板能够做到快速拼装，省时省力，不需进行抹灰，混凝土预制板强度比传统砖砌体强度高，承台周围土方回填时不易出现裂缝及坍塌，综合价格较传统砖胎膜低廉等优点，不仅降低了成本，同时大大提高施工效率，有效缩短工序工期。由于混凝土板强度远远高于砖砌体强度，在承台四周土方回填过程中不易产生裂缝及坍塌，可有效提高砖胎膜的施工质量。 南昌砖胎膜-空心水泥板替代砖胎膜-砖胎膜施工由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司（www.jxhanzhuo.com）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瀚卓建材——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室（第7层），联系人：王星。