

莱芜有家做工程预算的好公司

产品名称	莱芜有家做工程预算的好公司
公司名称	津焯工程造价咨询有限公司
价格	999.00/套
规格参数	莱芜预算新闻:莱芜预算新闻
公司地址	北园大街68号
联系电话	15106979730

产品详情

莱芜有家做工程预算的好公司/莱芜预算新闻

编制工程预算时，按照分部分项工程逐一提取工程量，分别进行计价。墩台的计价工程量为墩台身及翼墙、墩台帽、拱座、盖梁及耳背墙等，要区分砂浆和混凝土的不同强度等级，锥坡内的填土夯实也需分别计价，台背回填若路基上方中已考虑，则桥梁中不再计价，若路基土方未考虑则应计价

有时设计人员疏忽将桥台盖梁误写成桥台台帽，而造价人员未查阅图纸直接采用桥台台帽定额，这样就不太合适，因为墩、台帽定额没有考虑底模板费用而盖梁施工需要底模板

预制及安装结构辅助工程

有时编制的桥梁上部结构单价总是偏低，如C50预制混凝土T梁，通常单价为1000元/m³，而有时编出的却是700元/m³，单价偏低，主要原因是未考虑辅助工程。现就预制安装预应力T型梁的辅助工程为例说明如下：

(1)预制场的平整面积应根据建设工程规模的大小和施工工期来确定

(2)大型预制构件平面底座的个数，应根据施工进度计划可能周转使用的次数确定。如有两座大桥共用一个预制场，一座大桥有80片T梁，长度为25m，另一座大桥有7片T梁，长度为30m，施工台座原计划16个，但考虑第二座大桥的梁长度多5m，最后采用12个台座，施工时先预制25mT梁，再预制30mT梁，这样即节约了场地，又节约了资金

预算中有多种吊装构件的施工方法和配套的吊装设备，但各有其适用范围，在编制造价时，应根据上部结构形式及施工工艺选取合适吊装设备

作为具体实施设计概算，施工图预算的编制工作人员，概预算的合理性、可靠性及准确性将对工程预算

工作产生重要影响，也是概预算编制人员不断学习，提高业务能力和工作水平的一个过程