

隧道变形缝施工

产品名称	隧道变形缝施工
公司名称	北京华安润成科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇云龙家园
联系电话	18611380790

产品详情

变形缝伸缩缝装置--安装简述

变形缝伸缩缝装置的安装，首先对槽口进行处理，以符合安装要求，然后根据设计要求，依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。

一、预留槽口

1. 根据所选用的变形缝装置的型号，规格预留相应尺寸的安装槽口，并确保槽口的平直度。
2. 正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提，对于未符合要求的槽口需要进行处理，如多余部分切凿掉；缺少部分进行修补，过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。

二、安装产品

1. 根据所选型号以缝口中心为基点，按照图纸设计向两侧放样，以确定变形缝安置的安装位置。
2. 根据确定的安装位置，将铝合金框架用膨胀螺栓固定于槽口。膨胀螺栓间距应按照设计要求。如需安装防火带和止水带，则在安装铝合金框架之前，根据设计要求先安装防火带、止水带。
3. 将中轴控制杆按设计间距布放，盖上中心盖板，用螺栓将盖板与中轴控制杆固定。
4. 某些型号需要安胶条的，则在最后将SANTOPRENE橡胶嵌条嵌入中心盖板与边框的安装槽中

三、细节部位的处理

1. 安装止水带时需将止水带及砼体之间分别涂布防水基层胶

2. 屋顶变形缝的两块中心盖板接合处用薄金属板涂上胶粘剂进行包覆固定，缝口两端如存放在豁口处，需装上风雨挡板。注：良好的细部处理是保证防水效果的关键。隧道变形缝施工

想要了解变形缝更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

怎样安装建筑变形缝装置

预留槽口处理

- 1、根据所选用的建筑变形装置型号、规格、预留符合安装要求的槽口。
- 2、清理预留槽施工基面，使之达到合适的宽度、深度、并确保其平整度、直线度，以放置建筑变形装置。
2变形装置位置放样
 - 1、以缝隙为中心，两侧对称按变形装置“W”值放样，弹线确定固定铝合金框架的位置。
 - 2、用同样的方法确定膨胀关的位置，间距符合安装图纸的要求。
 - 3、将基层清扫干净。

想要了解变形缝更多优惠信息，隧道变形缝施工，赶快拨打图片上的电话吧！！！

屋面伸缩缝装置构造

屋面伸缩缝装置构造：

屋面伸缩缝装置主要有伸缩缝两侧屋面标高相同处和两侧屋面高低错落处两种位置，当伸缩缝两侧屋面标高相同又为上人屋面时，通常做防水油膏嵌缝，进行泛水处理；为非上人屋面时，则在缝两侧加砌半砖矮墙，分别进行屋面防水和泛水处理，其要求同屋顶防水和泛水构造。在矮墙顶上，传统做法用镀锌铁皮盖缝，近年逐步流行用彩色薄钢板、铝板甚至不锈钢皮等盖缝。

想要了解变形缝更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

隧道变形缝施工由北京华安润成科技有限公司提供。北京华安润成科技有限公司（www.pfbxf.com）在金属建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，华安润成一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。

