

冷却塔专用减速机A南宮专用减速机ATDQ11-210冷却塔专用减速机

产品名称	冷却塔专用减速机A南宮专用减速机ATDQ11-210冷却塔专用减速机
公司名称	枣强县恒星冷却塔配件厂
价格	6000.00/台
规格参数	重庆减速机厂:TDQ冷却塔专用减速机 11-210:立式行星冷却塔专用减速机 重庆:行星齿轮冷却塔专用减速机
公司地址	枣强县中华大街
联系电话	086-03188224793 17631837010

产品详情

冷却塔专用减速机A南宮专用减速机ATDQ11-210冷却塔专用减速机

TDQ冷却塔专用减速机，按照机电部四设计院标准设计的冷却塔专用风机减速机，功率从4KW到30KW共有28个规格，也广泛用于100T到1000T的各型冷却塔上。在该产品的生产过程中，我们大量采用了各种先进的加工工艺。采用具有先进水平的热处理设备，以碳、氮共渗的手段对优质合金材料进行热处理，大幅度提高表面硬度，同时保证了部件芯部良好的韧性，使核心部件的抗冲击能力和耐磨性能均得到提高。产品以质量稳定、运行可靠、价格低、噪音小、安装维护方便而得到市场认可。

- 1、冷却塔减速机在安装前应检查减速机与风机配套是否符合设计要求。TDQ冷却塔专用减速机一般应整体吊装，如分离起吊应注意主轴锥孔的钢球不能遗漏和走位，否则会损坏机件。
- 2、减速机与安装机架间一般应加10-15mm厚的胶垫以减少震动。
- 3、安装后检查风机叶片与塔体的间隙应均匀，用手转动风机应转动灵活，无卡滞现象，否则不能通电运行。
- 4、运转前必须加油。本减速机采用双曲线齿轮油或HL-30 #齿轮油，不能用普通机械油，否则降低使用寿命。加油时从加油管导入，加油后油位到中间线即可，然后把油针头盖紧。
- 5、确认安装合格后方可通电试车。冷却塔专用减速机应平稳无异常声音，电机电流应不超过额定值，否则应停机检查。
- 6、连续运行1-2小时后停机检查各紧固件是否松动，各密封部位是否漏油。经检查合格后方可正式开机。