

天门盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 天门盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁 |
| 公司名称 | 武汉市康力康宇建筑有限公司 |
| 价格 | 9.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:中望诚 型号:zwc-1688 产地:武汉 |
| 公司地址 | 武汉市江夏区金竹路特八号 |
| 联系电话 | 018327130876 13797111818 |

产品详情

一、基坑开挖以及天门市盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁安装拆卸施工方案

1) 桩基施工完成后，用全站仪放样坐标控制点，实测原地面标高，计算开挖深度，确定基坑开挖边界线，同时填写放样记录表，报驻地监理工程师审批，得到监理工程师的认可后，方可开挖基坑和钢支撑支护作业。开挖采用人工配合挖掘机进行，并随时对基坑平面尺寸和标高进行测量控制。当挖到离设计地面标高750px处时，采用人工清基。

2) 在基坑开挖过程中若发现有渗水现象，则应在基坑四周适当位置布置排水沟和截水沟，防止地面水对已开挖基坑造成损坏。为防止基坑渗水汇集，在基坑基础范围内做人工盲沟，形成排水网，以便基底渗水全部排出，并做集水井，配备足够的潜水泵以便抽水，并及时报检，避免长时间裸露和浸泡。和及时使用钢支撑对基坑进行支护，以保证基坑不变形发生意外。

3) 基坑开挖完成后，对基坑进行钢支撑的全面安装支护，在表面铺设250px厚C15砼作为墩台底模，同时对桩顶松散砼进行剥除。经质检工程师复核基底标高、平面位置和基坑轮廓线尺寸后，填写自检表报监理工程师审核，经现场监理工程师检查认可后，方可进入下一工序钢支撑施工。

二、天门盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁、架体搭设施工方案

1) 盘扣脚手架的作业条件

(1) 熟悉桥梁配件脚手架搭设设计图纸，明确盘扣脚手架架体搭设的做法。

(2) 进场盘扣脚手架按图纸要求悉数进场，且已试验合格。

2) 天门钢栈桥租赁、安装拆卸施工方案

(1) 根据总承包提供的钢栈桥设计图纸、和钢栈桥搭设材料清单，按总承包单位的要求运输到现场。

(2) 根据图纸设计要求，钢栈桥施工的班组长应熟悉图纸进行螺旋管桩的试桩，确认与图纸相符后进行钢栈桥的底部630螺旋管桩的施工。

(3) 钢栈桥的材料堆放应标明所用部位、长度、规格。

3) 钢栈桥的施工

(1) 根据总承包提供的施工图纸和施工要求，按既定的施工节点推进钢栈桥的搭设进度。

(2) 底面螺旋管桩采用专用打拔机施工，确保螺旋管达到设计深度。按照设计和规范要求采用对螺旋管桩的现场对接，焊接或搭接长度满足设计和规范要求，同一截面螺旋管桩数量应满足设计和规范的要求。

