

浦口井点降水，浦江工地基坑降水施工队，浦口工程降水公司

产品名称	浦口井点降水，浦江工地基坑降水施工队，浦口工程降水公司
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/一米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

打井施工工艺及注意要点

- 1、根据水井量要求，井孔结构设计井深、井径，结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。
- 2、钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架，钻机安放等工作。
- 3、在松散地层中钻探成孔，好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。
- 4、在基岩含水层中钻孔成孔，好采用回转式岩心钻进，在钻进中，应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。

5、钻探成孔的中，应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要取样质量和数量。913219122

成井工艺

- 1、下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整，以后续工序的顺利实施，并实测孔深。
- 2、换浆。用稀浆或清水孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。
- 3、下管。下管必须按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底必须用钢板焊封。
- 4、填砾料。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外投砾法，抽水填砾法等工艺。
- 5、止水。常用方法为粘土球止水法。必须粘土球质量，并分层填入，逐层填满，填实。