

箱梁预制销售 肃宁箱梁预制 恒旗建材

产品名称	箱梁预制销售 肃宁箱梁预制 恒旗建材
公司名称	涿州市恒旗建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北·涿州涿涿公路西行18公里（恒旗建材总部）
联系电话	13785218484

产品详情

桥梁预制板之间为什么不需要预留钢筋

桥梁预制板的应用中，箱梁预制图纸，对此有了解的亲应该知道，预制板与预制板之间是不需要预留钢筋的，因此很多人担心它的连接不牢固，厂家为什么会这样做呢？

其实，箱梁预制销售，预制板之间不预留钢筋，主要还是考虑预制安装施工、温度应力等因素，这种梁桥一般不会从头到尾都是连续梁，要分联，设置伸缩缝，以防止温度的变化而拉断桥梁。且一般设计为2到4跨为一联，这一联桥梁做简支变连续的施工，所以预制板的联与联之间无直接连接，只有伸缩缝。

但桥梁预制板的单联各跨之间纵向会有钢筋连接，桥墩和主梁之间的连接是支座，这样可以保障其安全的同时留有一定的伸缩缝，肃宁箱梁预制，确保预制板应用安全。

空心板梁安装

空心板梁安装

用双龙门提吊，铺设轨道平车移运。根据预制场布置，箱梁预制吊装，在6#台的上梁前方铺设运梁钢轨，再在其上用贝雷片（约108片）拼装双导梁架桥机，将架桥机过孔，利用kq-75跨墩大龙门提梁，用运梁平车将梁运至架桥机上，然后用架桥机先架设已提前预制好的首孔11片16m板梁，再向前铺轨运移架设70片30m板梁。

用双龙门架行车从预制场内将空心板梁吊起，放到桥头导梁上及架完板梁后连续稳定的桥面钢轨平板车上，然后利用绞车滑轮系统移动平板车，在桥面上运送板梁至双导梁架桥机下，由架桥机依次架设板梁。板梁吊装不得利用锚栓孔捆绑，吊点位置在支座中心线附近。

桥梁施工现场“十不准”

张拉作业十不准：

- 1、未经岗前培训不准作业
- 2、不按规定佩戴劳动保护用品不准作业
- 3、张拉千斤顶未检定或检定周期超限不准作业
- 4、未确定联络信号或信号不良不准作业
- 5、锚具使用前未检验合格不准作业
- 6、高压油管未经耐压试验合格不准作业
- 7、油泵、千斤顶、锚具发现异常情况现场不准作业
- 8、千斤顶支架未与构件对准和不稳固不准作业
- 9、张拉时不准人员从千斤顶下面通过或停留
- 10、其他安全措施不完备不准作业

钢筋作业十不准：

- 1、未经岗前培训不准作业
- 2、不按规定佩戴劳动保护用品不准作业
- 3、未进行安全技术交底或交底不清不准作业
- 4、工具和机械设备不合格不准作业
- 5、夜间照明不足不准作业
- 6、靠近架空线路未采取有效隔离措施不准作业
- 7、雷雨天气不准露天作业
- 8、操作平台不稳定不准作业
- 9、不准在绑扎好的钢筋或模板支撑上行走和攀登
- 10、其他安全措施不完备不准作业

混凝土作业十不准：

- 1、未经岗前培训不准作业

- 2、不按规定佩戴劳动保护用品不准作业
- 3、作业场所的环境和安全状况不符合规定不准作业
- 4、工具设备不合格不准作业
- 5、夜间照明不足和未使用安全电压工作灯不准作业
- 6、使用震动泵时电源线有破皮漏电现象不准作业
- 7、人工推送混凝土未在坡道上设置防滑装置不准作业
- 8、混凝土吊斗未停稳不准下料
- 9、拌和机运转时不准将工具伸入筒内作业
- 10、其他安全措施不完备不准作业

箱梁预制销售-肃宁箱梁预制-恒旗建材(查看)由涿州市恒旗建材有限公司提供。涿州市恒旗建材有限公司(www.hengqisp.com)在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情,恒旗建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:胡经理。