

# 预制空心板梁生产 阜平预制空心板梁 恒旗建材

产品名称	预制空心板梁生产 阜平预制空心板梁 恒旗建材
公司名称	涿州市恒旗建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北·涿州涿涞公路西行18公里（恒旗建材总部）
联系电话	13785218484

## 产品详情

### 桥梁预制板的安装要注意些什么

桥梁预制板是桥梁制作中必不可少的步骤，它的安装也十分的重要，一些注意事项是一定要了解清楚的，这样才能确保预制板的使用效果优良。

在用吊车安装桥梁预制板的时候一定要进行试吊，这时需要看吊车的起吊能力和吊车的摆放是否合理，切记这是必须要进行的一个步骤，起吊机的梁下严禁有人，还要确保作业范围内是否有障碍物，吊车的钢缆以及吊钩的检查，必要的一些养护是否都有，还有就是吊车所在位置的地基稳固问题，地基的稳固与否严重的影响吊车的安全，这是我们需要十分重视的问题。

安全是我们一直在强调的问题，任何的安装前提都需要安全的保障，所以我们在安装桥梁预制板的时候切记不可大意，一定要多多注意上述问题。

### 桥梁空心板如何做好质量控制？

#### 桥梁空心板如何做好质量控制？

（一）首先应建立质量保证体系，阜平预制空心板梁，落实质量控制措施。坚持项目经理、总工、质检员、工长及施工人员自上而下层层负责，在内部签订责任状。把各道工序施工、自检内控及检测标准、工序交接责任到人，层层把关。严格按施工规范、技术标准做到精心组织、精心施工、严格自检自控，对工程中存在的问题及时发现、及时处理。

#### （二）拌和设备的选择和使用

为保证混凝土组成材料的用料准确，必须选用带有准确自动计量的拌和站。拌和站投入使用前，应调好砂、石料及水的用量，并用标准秤核对是否准确，不准确应重新调试，直到准确为止。

### (三) 原材料质量控制及配合比的要求

首先要保证其组成材料的质量，这是先决条件，对进场材料进行严格把关且经施工单位、监理、业主检验合格后才能使用。钢筋及预应力钢材进场时必须具有出厂合格证，并进行外观检查。表面不得有裂纹、毛刺、机械损伤、油污、锈蚀、死弯等缺陷。钢筋进场时，每批20t为一个取样单位，预制空心板梁销售，经试验合格后，方可使用。钢筋及预应力钢材必须堆放在已经硬化的地面，且距地面高度大于20cm，并用雨布严密覆盖，防止雨水和油污侵蚀。切割时严禁用电焊、氧炔气，预制空心板梁生产，必须使用切割机切割。

水泥按照配合比设计中使用的水泥品牌、标号使用。通常选用普通硅酸盐P.O.42.5型水泥。每批水泥进场时，必须有出厂合格证，每100t为一个取样单位，不足100t的仍按一批取样进行试验，试验合格后方可使用。对进场的水泥要办理验收手续，注意核对其品种、强度、证明文件及出厂时间，分批进行检查，同时还要做好工地检验，袋装水泥堆放时还应垫底隔水、防潮，预制空心板梁图纸，顶盖雨篷，放入仓库，时间不超过3个月。

起吊装时，应该有一个特殊的人来指挥。升降时，应平稳并遵守指令。安装平板梁时，应使用4cm板进行控制。安装平板梁和平板接头时，应均匀控制伸缩缝的宽度。预制空心板梁安装后应无松动，梁与支架之间不应有间隙，否则铁件应平整。衬垫平整后，支撑应无松动且无位移，否则应重新安装板梁。当侧梁吊起时，它应靠近防滑块，侧梁的边缘应该是直的。

预制空心板梁生产-阜平预制空心板梁-恒旗建材(查看)由涿州市恒旗建材有限公司提供。涿州市恒旗建材有限公司(www.hengqisp.com)位于河北·涿州涿涿公路西行18公里(恒旗建材总部)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒旗建材在水泥及制品中享有良好的声誉。恒旗建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒旗建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。