

黄冈盘扣脚手架 | 钢支撑 | 贝雷片平面钢模板 | 426螺旋管圆柱钢模租赁

产品名称	黄冈盘扣脚手架 钢支撑 贝雷片平面钢模板 426螺旋管圆柱钢模租赁
公司名称	武汉市康力康宇建筑有限公司
价格	11.00/吨
规格参数	中望诚:中望诚 型号:zwc-1688 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区金竹路特八号
联系电话	018327130876 13797111818

产品详情

雨季施工措施

1) 项目部及时成立防汛、防洪领导小组，加强防范措施，配置防洪设施，建立防洪网络。进入雨季钢栈桥施工期，一要时刻注意天气变化，二要备足防雨物资，三要制定技术保障措施，做到心中有数、有备无患。

2) 钢栈桥施工的关键部位，尽可能避开雨天。

3) 盘扣脚手架的材料场、仓库和工地砂石料堆放要加强防洪措施，在场地四周挖排水沟或挡水墙。材料供应要严格按照每月计划进行购置，对超过三个月的积压材料要取样试验，合格后才能使用。

4) 准备好钢支撑施工的防洪材料、机具有必要的遮雨设施。

5) 雨后的模板及钢筋上的淤泥、杂物，在浇筑混凝土前应清除干净。

6) 及时测定砂石含水量，调整混凝土施工配合比。

7) 掌握天气预报，分析天气变化，当遇有大雨、暴雨、雷阵雨等恶劣天气时，及时调整作业；对已连续施工不能中断的项目，必须事前做好防雨防护，保证施工顺利进行和工程质量，工程安全不受影响。

8) 各种露天使用的电气设备，闸箱的防雨措施要落实，电气设备应放在较高的干燥处。电闸箱要有防雨盖，电焊机应加防护雨罩。雨季要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠；漏电保护装置是否灵敏；各种电线绝缘接头是否良好。有损坏的要及时调换，包好。

9) 雨季盘扣脚手架施工工地注意现场防滑及高处作业的安全，并要采取具体措施。