

# 豪美制冷 车间冷却空调要几匹 宿迁车间冷却

产品名称	豪美制冷 车间冷却空调要几匹 宿迁车间冷却
公司名称	广州市豪美制冷工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄边村黄边南街4号D厂房
联系电话	13503055261

## 产品详情

### 1、空调使用和保养方法：

- a、空调不应频繁开关。空调不使用时应关断电源，冷却水管加工车间，拔掉电源插头。空调无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等)，车间冷却空调要几匹，务必过约3分钟之后，才能重新开启空调器。
- b、每天一次检查、消除通风口的杂物，保证通风正常，注塑车间冷却水路，观察室外机架有无松动现象，清洁室外通风网罩内有无异物，宿迁车间冷却，同时保持通风口的畅通无阻。形成检查记录。对空调再制定一个日常检查表。
- c、空调外壳每三天用擦布擦拭一次，用不超过40 的中性肥皂擦洗，注意，不能使用挥发油，及酸类化学制品擦洗。并检查空调的室外机，室外机上不要放东西，以免产生空调的噪音，损害空调。

1.3.3机组设置漏电保护开关，确保人员和设备的安全。

1.3.4所有设计和零部件选择符合美国UL标准，配备符合ETL标准的电控箱。

1.4 采取特别监控手段，确保机组在正常压力下运行，保证机组的运行效率和人员、设备安全。

1.4.1微电脑将冷凝压力控制在设定范围，保证压力正常又不浪费冷凝风机的功耗。

1.4.2异常高压下采用高压保护停止压缩机运行，确保设备安全。

1.4.3储液器的设计承压能力达2.8Mpa，是正常使用压力1.9倍，获得国家压力容器生产许可。

1.4.4设置安全阀，确保系统压力在安全范围之内。

## 1.1进场前的准备工作

1. 项目经理必须提前到场，和用户及总包就安装的每个环节及进度进行沟通确认，明确冷库、材耗、机组、冷却塔、冷风机等的进场时间，以使现场施工顺利进行。
2. 了解冷库、机房、冷却塔基础、地漏、墙洞、地沟等土建工程的进度及完工时间。
3. 检查机房和冷凝器处的通风、承重、噪音及振动是否符合要求。
4. 检查冷库、机组、冷却塔、电控柜的摆放位置及尺寸和现场是否有冲突。
5. 检查管路走向和现场情况是否有冲突。
6. 确认冷却塔、机组和库板的进场通道和时间。
7. 根据现场重新丈量确认冷库尺寸。
8. 供电电源及配电量是否符合要求。
9. 了解用户对该工程安装材料有无特殊要求。
10. 现场可能与工程安装发生冲突的地方有：消防栓的位置，卖场内柱子是否要求装饰，消防喷淋头与顶库板是否有冲突等。

豪美制冷(图)-车间冷却空调要几匹-宿迁车间冷却由广州市豪美制冷工程有限公司提供。广州市豪美制冷工程有限公司(www.haomeizl.com)位于广州市黄边村黄边南街4号D厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豪美制冷在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。豪美制冷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。豪美制冷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.gzysj.cn)还是从事保鲜冷库工程，水果冷库工程，海鲜冷库工程的厂家，欢迎来电咨询。