

太原网架工程 龙之翔煤棚网架 网架工程施工

产品名称	太原网架工程 龙之翔煤棚网架 网架工程施工
公司名称	临汾市龙之翔建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临汾市河汾路坂下路口国贸大厦A座602
联系电话	17635269955 17635269955

产品详情

【临汾龙之翔网架工程】主营：煤棚网架，干煤棚网架，网架工程施工，储煤棚网架，封闭式煤场网架等，是一家集设计，制造，安装，施工为一体的建筑承包商，具有钢结构专业承包贰级资质和钢结构设计资质。

龙之翔网架工程为您介绍：

对跨度不大于40m多层建筑的楼层及跨度不大于60m的屋盖，可采用钢筋混凝土板代替上弦的组合网架结构。网架结构宜选用正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交正放网架、斜放四角锥网架、蜂窝型三角锥网架。

网架可采用上弦或下弦支承方式，如当采用下弦支承时，应在支座边形成竖直或倾斜的边桁架。

【临汾市龙之翔建筑工程有限公司】主营：煤棚网架，干煤棚网架，储煤棚网架，封闭式煤场网架等，是一家集设计，制造，安装，施工为一体的建筑承包商，具有钢结构专业承包贰级资质和钢结构设计资质。

临汾市龙之翔建筑工程为您介绍：

螺栓球网架的质量控制螺栓球由螺栓，管套，销，锥头或封板组成，通过钢筋螺栓高强螺栓球连接，形

成一个空间桁架结构，结构进行负载的棒球网格。任何质量问题组件，将危及整体安全结构。这应该是好品质的元件。组装前严格的质量网格组件，杜合格组件，以确保***重要的部分项目网络结构的质量。网架构件进场要对出厂合格证进行检查，做好进场验收记录，网架工程承包，同时按规范规定对各组间进行抽样检测试验。此外，杆件检验和试验不可忽视。

【临汾龙之翔网架工程】主营：煤棚网架，干煤棚网架，储煤棚网架，封闭式煤场网架等，是一家集设计，制造，安装，施工为一体的建筑承包商，太原网架工程，具有钢结构专业承包贰级资质和钢结构设计资质。

龙之翔网架工程为您介绍：

网架拼装和吊装的质量控制为保证正式施工正确无误，需要进行预拼装工作。在进行预拼装时，要把场地整平捣实，并准确放样，仔细对照图纸设计型号确定螺栓球的规格和压杆件的正确位置，预防拉、压杆件位置出现错误。在进行拼装时，应当先拼下弦，再将下弦的标高和轴线校正完成并且拧紧定位后，网架工程报价，再进行腹杆连接和上弦拼装，期间，要应防止拧得太松或者太紧，避免因此产生的拼装残余应力。

太原网架工程-龙之翔煤棚网架-网架工程施工由临汾市龙之翔建筑工程有限公司提供。太原网架工程-龙之翔煤棚网架-网架工程施工是临汾市龙之翔建筑工程有限公司（longzhixiang.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。