

空心板安装工程 四川良元吊装桥梁安装 专业空心板安装工程

产品名称	空心板安装工程 四川良元吊装桥梁安装 专业空心板安装工程
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

产品详情

安装桥梁

40mT梁安梁方案

[安装过程中注意事项]

- 1) 在安装过程中，要加强对安装设备的安全检查，使之始终处于完好状态。
- 2) 吊车吊梁移动过程中，要有专人观察其运行情况，并严格控制运行速度，使吊车与梁体同步匀速平稳移动，行进速度控制在2-3米/分钟。
- 3) 起吊梁时，专业空心板安装工程，确认各项设备及梁片无问题时方可安装。起吊时，梁体两端应平衡上升，梁在墩顶横移过程中，两端的移动速度要保持一致。
- 4) 在大雪、六级风以上及雷雨天气严禁作业，以防意外发生。
- 5) 吊装绳与梁接触处需夹垫铁护垫以防损伤梁体。

桥梁预制安装

预制安装法：

预制装配施工是将在预制厂或桥梁现场预制的梁运至桥位处，使用一定的起重设备进行安装和完成横向

联结组成桥梁的施工方法。

目前，预制安装法是简支梁经常采用的一种施工方法，预制梁的安装主要有联合架桥机法、双导梁安装法、扒杆吊装法、跨墩龙门吊机安装法、自行式吊车安装法、浮吊架设法几种

预制安装法

联合架桥机法:

以联合架桥机并配备若干滑车、千斤顶、绞车等辅助设备架设安装预制梁；适用于多孔30m以下孔径的装配式桥梁。

中国桥梁建设有哪些世界第壹的科技骚操作

2016年12月29日，横跨贵州省六盘水市都格镇和云南省宣威市普立乡的北盘江大桥正式建成通车。大桥由云贵两省合作共建，全长1341.4米，专业空心板安装工程，桥面到谷底垂直高度565米，空心板安装工程，相当于200层楼高——这也是世界最高的大桥。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，从事行业二十余年。是国内从事机械设备、桥梁建设安装运输为一体的专业公司，主营业务：桥梁建设安装运输与拆除等工程，架桥机租赁，龙门吊租赁，运梁车租赁，吊车租赁。欢迎来电咨询我们！

空心板安装工程-四川良元吊装桥梁安装-专业空心板安装工程由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。四川良元吊装安装工程有限责任公司（www.sichuanliangyuan.com）为客户提供“桥梁建设安装运输与拆除等工程,架桥机租赁,龙门吊/吊车租赁”等业务，公司拥有“良元吊装”等品牌。专注于工程、建筑起重机等行业，在四川成都 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。