

桥梁建设施工 渭南桥梁建设 良元吊装桥梁架设

产品名称	桥梁建设施工 渭南桥梁建设 良元吊装桥梁架设
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

产品详情

桥梁建设安装

四川良元吊装安装工程有限责任公司，公司主营：全国范围内的桥梁建设安装运输与拆除等工程。附带架桥机租赁、龙

门吊租赁、吊车租赁！

公司以质量至上为出发点，【重质量】、【重服务】、【守承诺】、【实事求是】的经营理念，一直与客户保持着良好的合作关系。秉承“同心同德成骏业，互利互惠谋发展”的服务宗旨，竭诚为新老用户提供更加专业，到位的吊装服务。欢迎来电咨询我们！

桥梁架设

以一台吊车计算，

一、荷载如下：

梁体砣以最大的边梁计算58m3（数据采自图号085-3）

$58 \times 26 = 1508 \text{KN}$

吊车自重及配重115吨

$115 \times 10 \text{KN/t} = 1150 \text{KN}$

其它荷载 $(1508 + 1150) \times 10\% = 265.8 \text{KN}$ ，荷载合计 $1508 + 1150 + 265.8 = 2923.8 \text{KN}$

二、根据地质报告，本工程土质材料为软质岩（强风化山皮石5-30MPa）

，呈碎石状，开山挖土后经碾压，以最不利状态看，岩石已风化成砾砂状，桥梁建设施工方案，比照该岩石对应的土类，桥梁建设施工，查《路桥施工计算手册》表11-19，碎块状岩石容许承载力为800KPa（取中值）。

当所有荷载作用在地基上时，吊车支腿垫脚板尺寸为4.8m*4m，地基实际受到承载力为 $2923.8 \text{KN} / (4.8 \text{m} \times 4 \text{m}) = 381 \text{KPa} < 800 \text{KPa}$ 。

在实际安梁施工前，由专人仔细观察吊车作业区域地基承载情况，发现地基凹陷及变形较大时及时指挥作业人员停止作业。现场装载机及挖掘机等及时恢复和整平地基。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，渭南桥梁建设，从事行业二十余年。是国内从事机械设备、桥梁建设安装运输为一体的专业公司，主营业务：桥梁建设安装运输与拆除等工程，架桥机租赁，龙门吊租赁，运梁车租赁，桥梁建设工程施工，吊车租赁。欢迎来电咨询我们！

小跨径的桥梁架设有什么方法施工

简支梁桥的常用施工方法

现场浇筑法：

就地浇筑施工是一种古老的施工方法，它是在支架上安装模板、绑扎及安装钢筋骨架、预留孔道、并在现场浇筑混凝土与施加预应力的施工方法。目前，就地浇筑施工在简支梁中较少使用。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，从事行业二十余年。是国内从事机械设备、桥梁建设安装运输为一体的专业公司，主营业务：桥梁建设安装运输与拆除等工程，架桥机租赁，龙门吊租赁，运梁车租赁，吊车租赁。欢迎来电咨询我们！

桥梁建设施工-渭南桥梁建设-良元吊装桥梁架设由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。四川良元吊装安装工程有限责任公司（www.sichuanliangyuan.com）实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领良元吊

装和您携手步入辉煌，共创美好未来！