

玻璃钢模压化粪池 三格式化粪池 农村一体化粪池

产品名称	玻璃钢模压化粪池 三格式化粪池 农村一体化粪池
公司名称	河北衡龙玻璃钢有限公司
价格	380.00/个
规格参数	河北:衡龙 1立方:900*1640 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南(注册地址)
联系电话	03188229688 15610915779

产品详情

化粪池安装工艺流程：1、基坑开挖及处理：产品定位放线应根据工程设计图确定，按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时，底部灰土垫层夯实，地基承载力不宜低于100KN / m²，再采用黄砂厚50mm—100mm作垫层，剔除砂中夹带的较大的砖石或硬杂物，并找平密实，准备整体型化粪池安装就位。组合安装或有地下水且基土土质很差时，要铺厚100mm的卵石或碎石夯实，其上设置100mm-300mmC10级混凝土垫层，混凝土垫层上铺100mm砂垫层，罐体两侧用素土填实。

2、吊装注意事项：(1)吊装就位前基底垫层必须找平；(2)吊装时必须注意化粪池进出口方向；(3)化粪池标高必须符合工程设计要求；(4)本产品吊装就位后，局部调整使之水平。

3、化粪池灌水：化粪池在吊装就位符合要求后，池内必须灌注清水使之稳定，再进行人工夯实。

4、分层回填：玻璃钢化粪池就位后及时回填，池下部四周用砂土填实(高度应不小于池体直径三分之一)。严禁将建筑垃圾作为土壤回填，'回填土中的石块应剔除，回填土应分层夯实，每层按30mm进行，宜用人工夯实，回填时切忌不能局部猛力；中击(如气夯等)，必须使池子周围回填土密实。

5、清掏井：回填达到施工规范要求后池体上部可砌清掏井(检查井)，清掏井有砖砌井和组合式预制钢筋混凝土井两种，设计人员可根据具体情况进行选用。检查井为防止砖砌井壁渗漏，要求井的内、外壁做防水砂浆抹面层，厚20mm(1：2防水砂浆，内参水泥重量的5%的防水剂)，阴角处抹45°斜面，厚50mm，有地下水时，在井外壁抹面层涂热沥青(或其他防水涂料)两道，覆土至地坪要求。

