

加长型柔性防水套管 骄阳管道 湖州防水套管

产品名称	加长型柔性防水套管 骄阳管道 湖州防水套管
公司名称	巩义市骄阳管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫路街道
联系电话	18937109499

产品详情

“保护管道不被破坏”——塑料类管材穿越楼板需要保护。

比如上述大家关于u-pvc排水塑料管加套管的做法，就是防止管道根部受外力破坏的一种保护性措施。（塑料类管材怕从根部破坏，因为，维修很困难）。同理，对于塑料类给水管材，在楼板上加设套管，不仅考虑施工、或维修，更有保护根部不被破坏的作用。

大家知道，塑料类给水管材的套管，不一定要穿过楼板，但，湖州防水套管，在楼板上的高度有明确的要求，目的就在于此。（可见规程内容、有详解）。——管道穿越基础墙体，多见混凝土剪力墙，也要安装套管，保护管道——当建筑物发生沉降时，通过管道和套管间的缝隙，以弥补管道随建筑物沉降的差值，减低建筑物对管道的压力。——管道穿三缝（伸缩缝、沉降缝、防震缝）时，为保证管道不被建筑物三缝两侧的不均于沉降而折断、或扭曲等，通常，也要设套管。

这种套管往往有特殊的要求。可按设计要求订制。——地热盘管通过打开间房间中部设置的伸缩缝时，也要在盘管外侧，设套管，保护热管。“安装管道、及维修管道方便”——对于穿楼板的套管，加长型柔性防水套管，不必多言；——对于过建筑物内墙的套管，怎样利于维修，没有经验的，恐怕不好想象。

剪力墙套管制作与安装

1.适用范围

本施工技术标准适用于建筑工程中的给排水、消防、采暖、通风空调、防排烟、电气管道穿墙套管的施工。

2.过程特征

建筑工程中跨越剪力墙的各专业管道应采用刚性套管或柔性套管，其他墙体或楼板应采用普通钢套管。穿越人防墙套管的制作和安装应符合人防安装图集的要求。采用标准化的套管制作和安装方法，规范施工操作，有效保证套管定位的准确性和结构安全。

3、施工过程

套管制作、测量、定位、套管位置、套管固定安装、剪力墙加固、模板布置、混凝土浇筑模板封堵、管道安装拆除套管封堵

4.建筑技术

4.1给排水、消防、采暖、空调水套管施工技术

4.1.1穿越混凝土外墙刚性防水套管的给排水、消防、采暖、空调管道的制作和安装

4.1.1.1中的主要机具:电焊机、氧气切割机、切割机等。

4.1.1.2参考图集:02S404。

4.1.1.3套管的生产

(1)套管加工制造前，要认真熟悉图纸，设计好管径(套管尺寸应比管径大1~2倍)，并检查壁厚和位置，确保套管加工的准确性。

(2)外壳应按图纸要求的尺寸制造。套管用钢管应符合图集02S404和图纸的设计要求。止水翼环与短管之间的间隙焊接紧密。焊接应在两侧进行。焊缝应饱满均匀，无夹渣、咬肉、气孔等现象，如图34-1所示。

(3)安装后的套管长度应与建筑墙体的完工表面齐平。

产能过剩一直是该行业发展的噩梦。今年上半年，国内防水材料行业陷入普遍低迷。与此同时，产能过剩加剧、原材料成本居高不下、库存流程缓慢、出口形势严峻，制约着防水材料行业的健康稳定发展。

无论是宏观数据还是微观行业，产能过剩的增加几乎总是表现为产能过剩的增加。库存水平的上升表明需求正在萎缩，产能过剩正在恶化。从4月开始，国内防水材料销售连续三个月逐月下滑，防水套管图集，库存从2月的41天逐渐增加到6月的55天。生产能力建立在全球繁荣的基础上，是次贷危机前国内外需求泡沫的产物。在次贷危机之前，资产价格的持续上涨刺激了美国的信贷消费，防水套管，并在时间上拉长了未来。危机过后，债务压力和储蓄要求表明，西方人将很难在未来许多年恢复他们以前的消费能力。日益深化的全球化阻止了新兴国家的“脱钩”。

原材料成本仍然很高

塑料是重要的战略原料，也是防水材料行业的主要原料。中国每年的塑料消费量约为250万吨，其中中国生产约60万吨，进口约190万吨。它对外国的依赖高达76%。塑料市场价格一直在3.5万元/吨的高位运行，达到了3.8万元/吨的历史高点。国内塑料行业，尤其是防水材料行业，压力很大。中国许多防水材料出口企业表示，包括美国在内的一些国家对防水材料设置了一定的贸易壁垒。虽然国家正在积极呼吁维护国内企业的合法权益，但防水材料的出口肯定会受到影响。在这方面，一些企业对明年的出口形势感到悲观。

库存进展缓慢，出口形势逐步好转

加长型柔性防水套管-骄阳管道-湖州防水套管由巩义市骄阳管道有限公司提供。巩义市骄阳管道有限公司（www.jiaoyanggd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。骄阳管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市巩义市杜甫路街道，联系人：孙经理。