## 衡阳市厂房承重安全检测鉴定单位

产品名称	衡阳市厂房承重安全检测鉴定单位
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	今日新闻:衡阳市厂房承重鉴定中心
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三 楼
联系电话	13590461208

## 产品详情

衡阳市厂房承重安全检测鉴定单位

针对该厂房出现的各种安全问题,经过对厂房的现场踏勘,笔者认为该鉴定评估的工作应基于厂房的现状以及

其实际的承载性能,主要需进行以下工作内容:

- 1.结构调查:将结构布置、支撑系统、结构构造和连接构造与设计图纸进行核对。
- 2.荷载调查:对该厂房目前使用过程中的荷载情况进行调查,以供结构鉴定评估使用。
- 3.地基检测:对该厂房结构的地基基础完损状况进行检查,对地基沉降进行持续的沉降监测。
- 4.变形观测:对厂房地基基础进行倾斜观测,对建筑物整体和刚架柱的倾斜状况进行测量,对刚架的垂直度与

水平度测量:吊车梁及轨道垂直度与水平度测量。

5.综合上述检查、检测、测试结果,结合其他相关资料按现行规范对结构进行复核,确定该工程的结构安全

性。

- 6.对厂房的结构安全性进行综合分析评定,对存在的问题提出处理意见,编写结构安全性检测鉴定报告。
- 7.根据鉴定结果和厂房目标使用期以及有关规范要求,提出详细可行的加固、修复或更换的结论和处理 方案建

钢结构由于所用的结构材料强度高,用其所制成的结构构件薄、细、长、柔,且设计所用应力高,连接构造以及其传递的应力大,另外结构对局部应力、残余应力、几何偏差、裂缝、腐蚀/振动、撞击效应敏感。因此,对强度、稳定、疲劳、连接都有着不可忽视的影响,结构检查是十分重要的,要精心分析和判断结构构件上的有关反应。

(1)钢结构屋盖系统的檩条数量大又在高空,逐--检查比较困难,而檩条除起着承受屋面自重及活载作用外 ,

还在一定程度上起屋架上弦的平面外支撑的作用。检查中应注意檁条的支座连接、变形、腐蚀、缺口效应等情况。还应特别注意施工超载、积灰、事故造成的檩条损伤等。

(2)有重级吊车的厂房屋盖的钢屋架支撑系统中特别是靠屋架下弦节点的支撑系杆是易损坏的。尽管一般 厂房

屋架是按平面受力设计的,而实际上是靠空间约束受力的,这样支撑系统将起着十分重要的作用。故应特别注意检查支撑杆中又特别是单肢杆中有否初弯曲、断裂、节点撕裂、连接铆钉或螺栓松动、剪断、焊缝是否正常、有否开裂等。工程上屋架和托架的失效往往发生在设计、制作、安装、连接、使用的错误和腐蚀、断裂、失稳上,因此应检查杆件及杆件连接的断面、焊接长度、焊缝厚度是否有误,另外是焊接质量及制作质量是否符合要求,实际构造与计算图形是否相符。再者是安装和使用问题检查和核实等

## 厂房安全检测内容:

- 1、调查房屋建造信息资料。包括:查阅工程地质勘察报告、设计图纸、施工记录、工程竣工验收资料,以及能反映房屋建造情况的其他有关资料信息
- 2、调查房屋的历史沿革。包括:使用情况、检查检测、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以 及灾害损坏和修复等情况;
- 3、检查核对房屋实体与图纸(文字)资料记载的一致性;
- 4、检查房屋的结构布置和构造连接及结构体系;
- 5、检查测量房屋的倾斜和不均匀沉降;
- 6、调查房屋现状。包括:建筑的实际状况、使用情况、内外环境,以及目前存在的问题;
- 7、调查房屋今后使用要求。包括:房屋的目标使用期限、使用条件.
- 8、房屋安全鉴定中常遇到的为现浇混凝土框架(剪力墙)承重,现浇混凝土梁、板或预应力混凝土多孔板(局部现浇混凝土板)楼(屋)盖的混凝土结构。
- 9、由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。微裂缝通常是一种无害裂缝。但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,也就是混凝土工程中常说的裂缝。

- 10、砌体(混合)结构房屋安全鉴定中常遇到的为砖墙或(砖墙及现浇混凝土柱、梁)承重,预应力混凝土多孔板(局部为混凝土现浇板)楼(屋)盖或采用混凝土(木)檩条的屋盖。
- 11、由于砌体结构主要由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为主要承重构件,整体性较差,抗拉、抗剪强度较低,比较容易产生裂缝。程地质情况
- 12、必要时可通过荷载试验检验结构或构件的实际承载性能;
- 13、当有较大动荷载时应测试结构或构件的动力反映和动力性能