

# 桥梁伸缩缝 更换 桥梁伸缩缝 专业厂家 欢迎咨询

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 桥梁伸缩缝 更换 桥梁伸缩缝 专业厂家 欢迎咨询 |
| 公司名称 | 汇顶橡塑衡水有限公司               |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区河东南华村衡枣路18号     |
| 联系电话 | 17631831983              |

## 产品详情

材料方面的影响因素，伸缩缝损坏形式另一项影响因素为材料自然老化、任意修改零件尺寸、组装加工间距误差、制造构件长度偏差、构件焊接不良或位置偏差等 [5]。对伸缩缝外观、焊接工艺、几何精度进行检查验收，合格后方可使用在工程上面。有关材料方面所引起的损坏影响因素则归纳为：

- 1) 伸缩装置材料如橡胶或填缝剂材质老化、断裂。
- 2) 伸缩缝制作时，桥梁伸缩缝更换，零组件安装未尽确实，以致承受反覆载重后零组件松脱。
- 3) 伸缩缝成品在运输过程或储存不当，导致产生变形或零组件松脱、掉落。

伸缩缝混凝土凿除后，通过测量凿除部分尺寸计算混凝土体积，再计算出大致材料用量，模数式桥梁伸缩缝，现场按照估算数量的 120% 备料。凿除后用空压机清除槽内的混凝土，然后拆除原伸缩缝，拆除时注意尽量保留原预埋钢筋。桥面的伸缩缝由于设置在梁端构造的相对薄弱部位，在使用中它会直接承受着载重车辆车轮荷载的反复冲击作用，清槽并自检合格后，填写验槽检验申请单报请现场监理审批。伸缩缝进场后检查伸缩缝质量，公路桥梁伸缩缝装置，伸缩缝型钢沿长度方向的直线度应满足 1.5mm/m，桥梁伸缩缝，全长应满足 12mm/12m 的要求。安装前进行复检，再按厂家提供的伸缩缝钢梁间距进行安装。

二油一布这样施工中就存在一些需要解决的问题：在铺设桥面混凝土时，缝顶部位的油毛毡、土工布容易下挠，甚至胀裂；混凝土在插捣中，

油毛毡容易被戳破；

混凝土会存在振捣不密实的问题。

为解决上述问题，

需在二油一毡或二油一布底部增加设置一块宽度为 50cm 的镀锌铁皮。

普通水泥加早强剂混凝土修复方案封闭要更换或修复的半幅路面，凿除槽区内的旧混凝土，伸缩装置与旧锚固钢筋重新焊接后浇筑混凝土。普通水泥混凝土缺点就是养护时间长，加早强剂也需要养护3天以上，养护期内道路封闭不能解除，还要定时派人浇水养护。桥梁上面伸缩缝装置的存在关系着桥梁能否正常使用，所以伸缩缝的质量十分重要如果气温低于5℃，还要采取保温措施。道路施工封闭时间过长会造成交通拥堵，增加安全隐患，且普通混凝土养护期达不到7天以上会影响混凝土的终期强度和耐久性。一般不建议采用此种方案用于紧急抢修。

## CURRENTBUYSELLTITLE

由汇顶橡塑衡水有限公司提供。桥梁伸缩缝的开槽之后一定要及时的对桥面进行清理工作，然后将预留的安装伸缩缝的梁端缝隙进行填塞，汇顶橡塑衡水有限公司（[www.hvidxs.com](http://www.hvidxs.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领汇顶橡塑和您携手步入辉煌，共创美好未来！