

# 乳化沥青设备功率 乳化沥青设备 鸿途道路发货及时

产品名称	乳化沥青设备功率 乳化沥青设备 鸿途道路发货及时
公司名称	平原鸿途道路工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州平原县恩城镇318省道北侧
联系电话	18888201110

## 产品详情

乳化沥青设备按照工艺流程：

间歇式改性乳化沥青生产设备，乳化沥青设备配置，生产时将乳化剂、酸、水、和胶乳改性剂等皂液掺配罐中掺配，乳化沥青设备，然后将其于沥青泵送到胶体磨中。一罐皂液用完后配置皂液，然后再进行下一罐的生产。当用于改性乳化沥青生产时，根据改性工艺的不同，胶乳管道既可以连接在胶体磨前也可以连接到胶体磨后，或者没有专用的胶乳管道，而是手工将规定剂量的胶乳掺加到皂液罐中。

我们在使用改性乳化沥青设备时预防沥青沉降的注意点：

减小沥青与水相的密度差。沥青的相对密度不同，乳化沥青设备作用，制作得到的乳化沥青的沉降形式也不相同。一般情况下，乳化沥青微粒是向重力作用方向沉降；当水相密度小于沥青密度时，则会出现沥青微粒向上“沉降”的现象。实际生产时在水相中添加一些金属氯化物以改善乳化沥青的稳定性，其作用机理之一就是减少沥青与水的密度差。

乳化沥青设备按照工艺流程：

流程1、半连续式乳化沥青生产设备，乳化沥青设备功率，实际上是将间歇式的乳化沥青设备多配备了皂液掺配罐，从而可以交替掺配皂液，保证不间断的将皂液送入胶体磨。目前，国内相当数量的乳化沥青

生产设备属于这种类型。

流程2、连续式乳化沥青生产设备，将乳化剂、水、酸、胶乳改性剂、沥青等分别用计量泵直接泵送到胶体磨中。皂液的掺配是在输送管道中完成的。

乳化沥青设备功率-乳化沥青设备-鸿途道路发货及时由平原鸿途道路工程有限公司提供。平原鸿途道路工程有限公司（[www.sdhtdlgc.com](http://www.sdhtdlgc.com)）是从事“沥青库、沥青罐、乳化沥青设备、改性沥青设备、沥青洒布车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！  
联系人：杨经理。