

# 厨房烟道改造工程厂家 海厨房烟道改造工程 亚特兰通风公司

产品名称	厨房烟道改造工程厂家 海厨房烟道改造工程 亚特兰通风公司
公司名称	宁波亚特兰通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市北仑路柴新街道万景山路213号G幢一层13-1
联系电话	18758338808

## 产品详情

宁波亚特兰通风设备有限公司主营：厨房排烟管道安装，酒店厨房通风管道加工，餐饮排烟风管安装厂家，饭店排烟系统定制，食堂厨房排烟罩安装，厨房烟道改造工程加工，通风排烟设备，厨房烟道改造工程报价，厨房排烟工程安装。

### 宁波亚特兰通风--厨房烟道改造工程

吊顶紧贴厨房顶部，利用吊顶和吊柜顶部之间的空当横向引走排烟管。吊顶与吊柜顶部之间是否有走引排烟管道的条件。烟道口的位置必须高于吊柜顶部。煤气表主管位置不存在障碍等。烟道口外部边缘距离后墙不超过吊柜柜体的进深，以便吊柜安装完后用封顶板将排烟管封闭住。如果此处留有煤气感应器，需要将煤气感应器引出安置在适当的位置。

### 宁波亚特兰通风--厨房烟道改造工程

厨房排烟管道的水平段不宜太长，一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度，水平末端设活接头，以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于10m/s，以防风速过低使油附着于烟道上，接排风罩的支管应设风量调节阀。送风系统应为直流方式，厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。

宁波亚特兰通风设备有限公司主营：厨房排烟管道安装，酒店厨房通风管道加工，餐饮排烟风管安装厂家，饭店排烟系统定制，食堂厨房排烟罩安装，通风排烟设备，厨房排烟工程安装。

## 宁波亚特兰通风--厨房烟道改造工程

### 大型油烟机清洗质量确认:

- 1, 排烟罩清洗:先用铲刀将油垢铲除,再用热水配除油剂高压冲洗,清洗完后排烟罩95%以上能见不锈钢,无油泥,油渍.
- 2, 排烟横管道清洗:工人由排烟罩口钻到管道里面,用铲刀将油垢铲除,清洗完后管道内壁90%以上无块状油垢.
- 3, 净化器清洗:先将净化器片取出,用专用不锈钢桶配除油剂高温蒸煮,高压水枪冲洗干净,净化器箱子用铲刀将油垢全部铲除.清洗完后能见底漆无块状油垢.

## 宁波亚特兰通风--厨房烟道改造工程

要注意在烟囱和抽油烟管道的布置上,不能穿过可燃装修材料;烟囱和抽油烟管道的用材本身应采用不燃材料,海厨房烟道改造工程,且不能外包可燃材料。抽油烟罩每日用完后要擦洗一次,清除当日的油垢;每个季度要彻底清洗一次,及时清除掉附着和堆积在里面的油垢及其他脏物,厨房烟道改造工程厂家,防止烟道和抽油烟管道内壁或弯道内的油垢和脏物堆积过多带来火灾危险。

宁波亚特兰通风设备有限公司主营:厨房排烟管道安装,酒店厨房通风管道加工,餐饮排烟风管安装厂家,饭店排烟系统定制,食堂厨房排烟罩安装,通风排烟设备,厨房排烟工程安装。

## 宁波亚特兰通风--厨房烟道改造工程

由于城市中绝大多数饮食业单位没有对油烟进行有效治理,因此引发的环境纠纷源源不断,油烟污染已成到了必须治理的时候。大型酒店厨房排烟设备很复杂,既然是系统,就是完整的设计,风机的大小,烟罩的先进程度,油烟的处理技术,以及配套的灭火和燃气保护等等一系列,最后包括末端的净化和风机,需要看排烟的要求,如果是开放式厨房,则要精细计算,如果排风量过大,会带走餐厅的空调温度。

## 宁波亚特兰通风--厨房烟道改造工程

吊顶紧贴厨房顶部,利用吊顶和吊柜顶部之间的空当横向引走排烟管。注意事项:吊顶与吊柜顶部之间是否有走引排烟管道的条件。烟道口的位置必须高于吊柜顶部。煤气表主管位置不存在障碍等。烟道口外部边缘距离后墙不超过吊柜柜体的进深,以便吊柜安装完毕后用封顶板将排烟管封闭住。如果此处留有煤气感应器,需要将煤气感应器引出安置在适当的位置。

厨房烟道改造工程厂家-海厨房烟道改造工程-亚特兰通风公司由宁波亚特兰通风设备有限公司提供。宁波亚特兰通风设备有限公司(www.ytl88.cn)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,亚特兰通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:曾经理。

