

钢构厂房 襄阳钢构 精臻钢构

产品名称	钢构厂房 襄阳钢构 精臻钢构
公司名称	襄阳精臻钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区中航大道50号（王伙小学对面）
联系电话	13797716896

产品详情

雨天模板施工时，梁、墙模板必须留设清扫口或出水口，模板脱模剂涂刷后遇雨应覆盖塑料布，以防隔离层被雨水冲掉。遭雨水冲刷后的模板隔离层在合模前必须重新涂刷。

1.2钢筋防雨措施

对现场放置时间较长的钢筋进行防雨遮盖，防止钢筋严重锈蚀。钢筋堆放场地必须有良好的排水，防止雨水淤积浸泡锈蚀钢筋。

雨天原则上停止进行钢筋焊接，若遇特殊情况施焊时，襄阳钢构，必须有防雨措施，防止雨水淋湿焊接接头造成钢筋机械性能的改变或降低从而影响过程质量。

钢结构吊装需在建筑物外侧挂立面网，钢构别墅，建筑物内部楼梯口，建筑物邻边，不可覆盖洞口都要搭设栏杆。

对要起吊的构件，应先首先清理构件表面的水，尤其是构件摩擦面应清理干净，并保证面层的干燥。

风力大于5级，下雨、浓雾天气，钢构厂房，停止高空吊装及安装的配套工序；如焊接、铺压型钢板、穿高强螺栓、校正结构等。

钢结构的焊接

在施工前，应在操作平台比焊口高1m处用阻燃编织布绕柱子包严，并将平台平面上的洞、缝用石棉布盖严，以便防风及焊渣下溅。原则上在雨天不进行露天的焊接作业。

第二种遮阳方式是将遮阳产品安装在网架结构上方，玻璃下方，将遮阳产品固定在玻璃支撑方管上，此种方式可选择FSS、FTS遮阳帘，钢构厂，FSS天棚帘做8米，较适合于中小型采光顶遮阳；FTS天棚帘拓为品牌FTS系统单套可做25米长甚至更长，可满足大面积采光顶遮阳需求。

此种遮阳方式安装在玻璃下方紧贴玻璃面运行，遮阳帘与玻璃面之间形成隔热层，遮阳效果佳，但该种方式安装位置空间狭小，施工难度大。

钢构厂房-襄阳钢构-

精臻钢构由襄阳精臻钢结构有限公司提供。襄阳精臻钢结构有限公司（www.jzgg188.com/）是湖北襄樊，钢结构的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在精臻钢构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创精臻钢构更加美好的未来。