

东莞粘土砂铸造生产线 天科利供应铸造生产线

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 东莞粘土砂铸造生产线 天科利供应铸造生产线 |
| 公司名称 | 青岛天科利机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛平度市田庄镇 |
| 联系电话 | 13356868676 |

产品详情

粘土砂设备如有气泡应该如何处理：

粘土砂设备如在生产中浇注温度过低，砂型透气性偏差、再或是砂型中夹杂着杂物都有可能产生气泡。气泡的产生严重影响着铸件的表面精度，降低了成品率，因此我们要尽量避免。

严格控制铁水出炉温度，要求1500-1530，粘土砂铸造生产线，做到每炉必测；平时注意检查保养设备，出现故障及时维修；尽量减少粘土砂设备车间杂物，造型时如发现杂物必须挑出；淘汰部分旧砂，加大新沙使用量，增加型砂透气性；在背砂中混入一定量新沙，增加背砂透气性；控制型砂水分，要求4.5%-5.5%，计时加水；增加出气孔数量，要求20个以上。

青岛天科利机械设备有限公司位于山东省青岛平度市田庄镇工业园，公司地理位置优越，交通便利，人才资源丰富，自然资源充盈，借助如此有利的地理位置，励志为铸造业贡献自己的一份绵薄之力。

粘土砂设备是以粘土为粘结剂配置的型砂，砂处理工部是铸造车间的重要组成部分，其主要的任务就是为造型工部提供合格的型砂和芯砂。粘土砂设备造型系统包括铸型输送机、推箱机构、捅箱机组、回箱滚道、沙箱调运系统、造型机、下芯合箱滚道、气控系统、液压系统、电气控制系统等，按铸型输送机不同又分封闭式机械化造型线和开放式机械化造型线两种。

粘土砂生产线的注意事项有：

在生产前要对粘土砂生产线进行检查，比如开机前对容器进行检查，确保容器内部没有其它杂质，不会在使用时因为杂质的出现而导致的机器损坏，影响生产的效率。

对粘土砂生产线进行定期检查是必须要做的，这样才能提高设备的使用稳定性，不会因为长时间的使

用而造成一部分传动装置出现问题，给生产带来一定的影响。确保了各个部位没有任何问题，没有任何遗漏部位以及活动不顺畅的部位方可开机操作。

只有我们清晰的了解粘土砂生产线的注意事项，我们才能在实操过程中，更好，更快，更稳的充分利用生产线的作用，减少不必要的操作时间和人力物力。

东莞粘土砂铸造生产线-天科利供应铸造生产线(图)由青岛天科利机械设备有限公司提供。青岛天科利机械设备有限公司 (www.tiankeli.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 青岛 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天科利和您携手步入辉煌，共创美好未来！