

农村改厕组装式模压化粪池

产品名称	农村改厕组装式模压化粪池
公司名称	河北衡龙玻璃钢有限公司
价格	350.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册地址）
联系电话	03188229688 15610915779

产品详情

1、[农村化粪池三格式化粪池](#)组装示意图。

清理：清理结合面，确保螺栓孔的通透。

粘连单面胶带：单面胶沿下池体螺栓孔内沿粘连，严禁堵塞螺栓孔，首尾结合处重合粘连20mm，均匀按压。

结构胶使用：胶枪胶口割斜角；下池卡槽内打入1/4深度胶量，范围周圈打满；上池隔板槽打胶至1/4深度胶量，范围到上池距检查口部150mm处；

过粪管安装：先把拉杆固定，两片隔板交错安装于隔板槽内，用力向下挤压，直至结构胶溢出（370mm）、短管（230mm）依次由一格插入第二格，第二格插入第三格，承插处打胶固定，进粪端外开口45°斜角，防止形成虹吸，两管下端分别距池底为总高度1/3和1/2处，确保粪便的有效处理。

连接紧固：上下池体先对齐一侧，卡入下池外沿定位，卡入隔板，穿入对应螺栓定位，外沿对齐，卡入另一侧隔板，相应处穿入螺栓定位。先对隔板处、拐角处进行对角连接定位，再依次紧固连接其它螺栓，以结合面溢胶为准。

2、[农村化粪池安放及回填](#)

直接把三格式化粪池放进挖好的坑内，池体低于地面。垒厕所墙时，要防止压坏过（进）粪管。

回填前，应在三格式化粪池加水至过粪口，便于回填夯实。

填土应分三次进行，每次回填三分之一。用半干半湿的细土(采用细沙)人工采用木夯等轻型夯实工具逐层对称夯实，并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。逐层回填，直至地面水平为止，防止瓮体塌陷、倾斜。要注意紧贴瓮壁的土壤要细碎，不得使用淤泥、垃圾、冻土和砖渣，确保瓮壁周围受力均匀，达到经久耐用。

回填完毕后立即对瓮体周围做高于路面的混凝土层，面积要求大于开挖面积，若未及时硬化应使用大于开挖面积的防水材料封盖（防止雨水倒流入瓮和填土层塌陷）。施工完毕后抽出各腔体内部水至1/3处（便于粪便的发酵，也防止瓮体变形）。