

# 桂林建筑模板产品一览表

产品名称	桂林建筑模板产品一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	36.00/张
规格参数	含水率:12% 拉破指数:10048 N // m 水泡时间:超过24小时不开裂
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

## 产品详情

桂林辉煌木业有限公司2020年建筑模板、建筑木方价格表

广西建筑模板厂、建筑木方生产企业

### 桂林建筑模板清理细节

- 1) 建筑模板拆卸下来后，要及时做好清理工作，可以专门的清洗剂或者清水进行细致的清洗，然后使用干布不弄干净，放在阴凉的地方进行晾晒；
- 2) 需要注意的是不能大力的搓洗产品，会出现表面的刮痕或者其他的损伤，所以动作要轻柔；清洗好的模板按规格大小损耗情况归类到一处；
- 3) 清理的同时要观察模板的损坏情况，将完好的建筑模板和些微碰伤的模板，还有严重缺损的模板分门别类放好，将能修补的板材做好修补，太严重的就集中处理掉；
- 4) 建筑模板清理晾晒完毕后，可以给板材表面涂上一层隔离剂，方便下次使用。

桂林建筑模板热压时出现压痕处理方法

- 1、胶合板的垫板表面凹凸不平或者表面粘有胶块或者杂物；
- 2、有单板碎片或其他杂物进入到板层之间；
- 3、組坯排板不认真，出现重叠位置。
- 4、建筑模板的生产过程中要定期的对垫板进行检查和更换，保证垫板的表面干净、整洁、平整。在組坯的时候也要注意及时的对碎片和杂物进行清理，这样才能从根本上杜绝胶合板出现板面的压痕问题。

### 桂林建筑模板分批质量验收内容

- 1) 对原材料、构配件和器具等所有用到的建筑材料产品进行进场的复验，确保施工时采用的建筑材料的规格、质量符合工程项目要求。按规定采用技术检验的项目，按抽查总点数的合格点率进行检查，而不是采用全数检查的方式。这个抽检的数量更具工程项目的需求进行确定，对于质量要求较高的工程项目，也可以采用全数检查的方式。
- 2) 材料资质检查，包括原材料、构配件和器具等产品的合格证(中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等)在这些材料进场的复验报告、施工的过程中对重要的工序的自检和交接记录。抽样检查报告、见证检测报告、隐蔽工程验收质报高记录等。

### 桂林建筑模板的简单修补方法

- 1、嵌补法：先在清水建筑模板上刻划出损坏部位，测量其尺寸，并按尺寸准备一块4 mm厚的、用于嵌补的矩形胶合板，在切除范围内，应将酚醛树脂胶水打磨，然后用砂带机将不平整的地方砂平，抛光；
- 2、填充法：先在清水建筑模板表面刻槽以确定损坏部位的大小，用凿子或刀将凹槽围绕着的胶合板凿去，剔除建筑模板所有疏松成分，将树脂、固化剂和混合物倒在需修补的建筑模板部位，待树脂完全固化后，用砂轮机将树脂表面砂平并抛光即可。

### 桂林建筑模热压变形怎么办

- 1) 建筑模板生产出来出现变形情况可以先校正机械，使热压板变形的部位在外力的作用下，消除变形；
- 2) 第二个办法就是刨平热压板，将变形的热压板卸下来，在龙门刨床上刨平，使其几何精度达到要求，这样是传统的方法，这样做减小了热压板的厚度，降低了其强度；
- 3) 还有一种不怎么常用的方法，利用火焰加热校正，使用乙炔或其他高温火焰，对变形部位加热，利用新变形来校正原来的变形。

## 细节决定建筑模板使用效果

- 1) 依据图纸精心排板，每根板、每根梁尽量少拼缝；
- 2) 在运用钢管作支撑和横杆时，要以全局动身，精心计划、计算，钢管长切短时，要满足必定的工程模数，并依据建筑模板工程详细结构高度和尺度进行施工；
- 3) 依据本工程的特点，顶撑立杆以 2.1m 为主 1.2m 和 0.9m 的立杆为辅，这样能够有用的进步周材运用功率；
- 4) 模板撤除扣件不得乱丢，边拆边进袋；
- 5) 装置剩余扣件和钉子要装入专用背包中按要求收回，不得乱丢乱放；
- 6) 不得在放置好的木模上随意蹂躏、重物冲击；木背楞分类堆积，不得随意堵截或锯、割；
- 7) 撤除模板按标识吊运到模板堆积场所，由模板养护人员及时对模板进行整理、批改、刷脱模剂，标识不清的模板重新标识。