

CB500x10橡胶止水带

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | CB500x10橡胶止水带 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 98.00/米 |
| 规格参数 | 硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

防大雨应急措施：及时收听天气预告，控制雨天降临的信息。对易发作风险地段停止提早防预，假如地势低，易集水，为保证基坑不被灌水停止砌砖构成挡水围堰；为保证不受泥浆冲刷已清出的基底于开挖段坡脚处设截水沟，并于水沟后设砂袋停止围挡；为保证箱体不受泥浆冲刷，于回填土坡脚处2m远设挡土墙。下面详细阐明在雨季中地铁明、暗挖段中中埋式橡胶止水带的施工措施(1)基坑开挖过程中随挖随设置基坑周边排水沟及集水井,坑内积水经沉淀后沿水沟流入大口井中抽出。(2)基坑集水井每施工段设置2个,间距约15m。(3)空中排水沟沿冠梁外边设置,断面尺寸0.3m×0.2m,自西向东排入市政污水井。(4)空中排水沟内水在排入市政污水井前先排至洗车台沉淀池内,经沉淀后将清水排入污水井,所沉淀的淤泥定期清算由泥浆车运走。

橡胶止水带公司可以生产5兆帕、7兆帕、8兆帕、10兆帕、12兆帕、15兆帕、16兆帕、18兆帕等各种寻找层次的货品，以适应用户的不同需求。所有寻找的前提都是：确保橡胶止水带的放心使用，不留放心隐患！近一段时间。我们向广西防城港、新疆克拉玛依污水处理厂、西安中铁、承德管廊建设、恒大集团、东莞污水处理厂等等众多使用企业提供了橡胶止水带货品，也赢得了使用企业的信赖，大家信赖的不仅仅是价格，更有始终如一寻找

背贴式止水带安装：

根据变形缝里程，用全站仪在防水板上定出止水带安装的准确位置并标识；

采用粘结剂将止水带粘结在指定位置。

仰拱部位背贴式止水带安装：

根据变形缝里程，用全站仪在初喷混凝土仰拱上定出止水带安装的准确位置并标识，如混凝土表面不

平整，可适当打磨或用砂浆找平；

用冷底子油将止水带粘结在仰拱指定位置。

注意事项:

定位要准确；

粘结要牢固，基面要清洁；

挡头板安装时不得损伤止水带。

背贴式止水带的作用越来越得到认可，所以背贴式止水带的用量近几年也程直线上升的趋势，为了达到佳的防水效果，一般设置中埋式止水带与背贴式止水带相合的防水，配合遇水膨胀止水条与双组份聚硫密封胶，以保证工程滴水不漏。