

优质仿古大门设计 水泥牌坊制作 三层大门效果图

产品名称	优质仿古大门设计 水泥牌坊制作 三层大门效果图
公司名称	河北若艺古建工程有限公司
价格	7800.00/米
规格参数	材质:水泥 产地:河北 样式:齐全
公司地址	河北省保定市唐县北店头乡北店头村
联系电话	13403227238

产品详情

如今门楼大门已成为一种建筑文化，应用于各种建筑中。仿古门楼是中国古建筑这一民族文化瑰宝的继承和发展，分布主要以公园、景区、古村落居多。从结构上看繁简不一，有的极简单，只有一间二柱，无明楼。复杂的有五间六柱十一楼者。由于本身的结构特点，有的虽为三间四柱式，却只有花板而无明楼。石坊的明楼比较复杂，浮雕镂空亦极有特色。如果石质坚细，不仅浮雕生动，而且其精细的图案历经数百年也不泯没。在设计门楼之前，我们要进行实地考察，了解当地的建筑布局，考虑清楚门楼的设计是否对这些原有的建筑物存在干扰，接着调查门楼的设计情况和各种数据的要求，对于门楼的高度、宽度以及主梁相对高度的数据进行严格分析，整体设计考虑清楚后可以根据模拟图纸进行试验模拟，检验是否存在安全隐患等问题。除此之外，还要考虑在装修建设工程中材料的运输情况和现场准备工作，且在不影响交通的前提下，如果由于原本位置窄小而造成门楼在建设时材料无法运输则是一个大问题。只有在各种项目完全考虑清楚后才可以开工实施。

- 1、按照需求设计好图纸。首先在双方相互约定的基础之上，有的时候或许有口头或者书面的合同，在这些基础之上，设计师会设计出相应的效果图，也就是通常所说的设计图，给甲方确认，在认可牌坊效果图的基础之上开始进行下一步。
- 2、打好基础、做好柱子、横梁。
- 3、按图纸尺寸现在制作好水泥构件。
- 4、将水泥构件安装好，做好施工工作。
- 5、彩绘。至此，一个成熟的仿古门楼就建成了。总而言之，在门楼的设计施工中，支架地基处理、满堂支架安装、型钢支架搭设、底模安装、钢筋安装及侧模板安装都是门楼的主要步骤，最后进行型钢支架的拆除。在工程设计实施之前，还需要做好安全应急措施，以备不时之需，采取全权之策，安排好急救人员的工作。门楼建筑的文化遗产还是需要有足够的钻研和了解，完美的门楼设计才可以一直保留下来，使得人们更加体会中国文化的博大精深。