

网架加工 网架安装 网架工程 网架设计

产品名称	网架加工 网架安装 网架工程 网架设计
公司名称	江苏七子建设科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:江苏七子建设 型号:Q235 产地:江苏徐州
公司地址	徐州市铜山区铜山街道办事处葛楼村
联系电话	0516-85756628 13951914477

产品详情

网架结构雨期施工准备工作和技术措施

1、雨季施工前准备工作雨期施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划，根据雨期施工项目编制施工措施，所需材料要在雨期施工前准备好。做好施工场地排水规划，按施工现场地势情况，在建筑物周围、材料库、料场、作业棚附近挖好排水沟，并与道路排水沟连接，使雨水有组织的汇入场内原有的排水系统。易受雨水浸湿变质的材料、构配件应覆盖好或存入库中，必要时垫高摆放，如袋装水泥、钢材、门窗等。做好场内道路的修整工作，使在雨天能正常使用。对现场的临时设备进行检查加固，并做好遮盖工作。对机械设备的配电箱，要加防雨措施，确保雨天用电安全。雨季施工前基础回填土必须填完夯实。准备充足的防雨材料，用以成品、半成品的保护。

2、保证质量技术措施受雨水饱和的砖不能上墙。雨天禁止墙体砌筑，已砌筑完毕的墙体应及时用塑料布覆盖。混凝土施工应尽量避免在雨天进行。新浇混凝土应进行覆盖，以防雨水冲刷。雨期施工，在浇筑混凝土时可根据实际情况调整塌落度。浇筑梁板、墙、柱混凝土时，可适当减小塌落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑，此时如遇雨而停止施工，可将施工缝留在次梁和板上，从而保证主梁的整体性。抹灰工程采取晴外雨内的施工方法，防止外部被雨水冲刷。屋面应在抹灰之前完成，并且做到不渗漏。屋面找平层作业需在晴天进行，并用塑料布覆盖，达到养生和防雨水冲刷的作用。雨天避免钢筋焊接的施工，以免影响施工质量。雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上。雨天使用的木模板拆下后应平放，以免变形。木模板拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。雨期前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆必须牢固，并加扫地杆，外脚手架要与墙体拉接牢固。雨天施工，场内道路要铺撒炉灰或炉渣。