暖气片蒸汽专用散热器YGH-III-1200钢制弧管三柱式工业取暖器蔬菜大棚集体供暖

产品名称	暖气片蒸汽专用散热器YGH-III-1200钢制弧管三 柱式工业取暖器蔬菜大棚集体供暖
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	22.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:YGH-III-1200 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区(永兴路与团结大街 交叉口)
联系电话	13102755322

产品详情

1、从外观进行检查从外观上检查暖气片上的胀钉和挂钩以及暖气管道是否安装牢固,如果出现松动现象,需要让施工方重新固定一次,以防暖气片掉落,砸伤家人。同时,大家也不要忘了检查暖气管材是否有锈蚀、弯曲或者凹凸不平现象出现,若出现这些问题,要及时让施工方维修。2、从配件进行检查在暖气安装完成后,要检查堵头是否拧紧,以防有松动现象发生,引发漏水。其次检查暖气的放气阀,是否拧得动,如果出现拧不动的现象要立即联系施工方进行解决,否则会因在暖气片内的气体无法正常排出,导致家里的暖气片供暖效果差。3、从管道系统进行检查可以借助水平尺、拉线和尺量等测量工具来检查管道的坐标、标高、预留口的位置是否正确,接着用水平尺校对管道的坡度,看看处于在0.002m-0.003m左右。若坡度值合格,再调整螺栓,使其松紧适度,最后,再检查吊卡处的止动板是否焊接牢固,如果不牢固,要及时联系施工方进行维修,以免日后发生漏气、跑气的情况。4、从暖气内部的密闭性进行检查暖气片安装完毕的最重要一项验收事项是加压试水,在此期间仔细查看暖气片每个接口各个阀门是否有滴漏渗等现象,如果没有,则密封性没有问题。测试方法:暖气片的承压力在15kg左右,但不同层高的住宅打压试水的气压值也不同,高层一般需要15kg,而底层则需要6kg-8kg即可。另外要提醒大家须特别注意的一点是,一般暖气片加压验收需要两次,一次是管路安装完成后,针对管路进行加压,第二次是在暖气片安装完毕后,对整个暖气系统进行打压,目的是检查整个系统中是否存在漏水的情况。在打压稳定后30分钟内没有出现掉压的情况就属于正常。