

太原铝模板销售 太原展鹏环保科技有限公司 太原铝模板

产品名称	太原铝模板销售 太原展鹏环保科技有限公司 太原铝模板
公司名称	山西展鹏环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区乌金山镇
联系电话	15935402852 15935402852

产品详情

山西铝模板 太原铝模板 山西铝模板租赁 太原铝模板销售 山西建筑铝模板

- 1.模板施工之前，要求施工单位进行模板专项设计，如对模板材料选用、排板、模板整体和支撑系统刚度、稳定性等进行设计，监理人员应进行认真审核，重点审核支撑体系刚度、稳定性，墙、柱、梁侧模对拉螺栓的选型布置等设计是否可靠，并以此为依据检查模板施工。
- 2.施工过程中应定期检查模板、支架的损耗情况，出现损坏及时维修，太原铝模板，防止出现因模板本身缺陷造成工程质量问题。
- 3.施工时，应严格按照设计图纸检查模板安装的轴线、标高、截面尺寸、表面平整度、拼接缝等是否超差。
- 4.梁、板跨度 4m时，模板应预先起拱 $1/1000—3/1000$ 。
- 5.施工中应加强建筑铝合金模板脱模剂的使用管理，太原铝模板销售，对于影响结构、装饰工程质量的油质隔离剂不得使用，严禁使用废机油。隔离剂应涂刷均匀，无漏涂，且不得污染钢筋与砼面。

山西铝模板 太原铝模板 山西铝模板租赁 太原铝模板销售 山西建筑铝模板

铝合金模板体系是目前模板体系之一，但模板体系也得需要良好的管理措施，才能达到预期目标。

常见问题有哪些：铝模拆包无序，导致找板困难；放线定位与铝模定位不匹配，导致安装返工；水电冲突导致进度缓慢；楼层外拆包造成材料混乱和丢失；首层拼装时才发现深化问题；加固系统未全mian验收导致拼装困难。

系统性编码不健全，影响首层拼装进度；外架方案前期没有考虑铝模安装工作面；拼装过程中未及时调模，钢筋绑扎后增加难度；前期深化不到位，铝模进场后发现无法施工；

山西铝模板 太原铝模板 山西铝模板租赁 太原铝模板销售 山西建筑铝模板

铝模板工程施工安全技术准备工作

铝模板施工前，太原铝模板厂，现场负责人要认真审查施工组织设计中关于铝模板设计的资料，重点审查下列项目：

- (1)铝模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，太原铝模板优势，计算方法是否正确，审核手续是否齐全；
- (2)铝模板设计图包括结构构件大样及支撑体系、顶撑、连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全；
- (3)铝模板设计中安全措施是否周全。

太原铝模板销售-太原展鹏环保科技-太原铝模板由山西展鹏环保科技开发有限公司提供。山西展鹏环保科技开发有限公司（www.sxzphb.com）在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，山西展鹏环保科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。