

# 济源医美设计装修案例 医疗美容设计 美容医院装修

产品名称	济源医美设计装修案例 医疗美容设计 美容医院装修
公司名称	深圳市城市建安工程有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A
联系电话	15999639629

## 产品详情

济源医美装修案例 医疗美容设计 整形医院装修|城市建安18年专注医美，医疗美容，整形医院，美容医院，微整形，美容机构，美容门诊等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计,拥有建筑装修工程设计专项乙级资质、建筑装修装修工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司。

整形外科医院建筑地下室设备，要求做沟渠排水室，如空调房、家用水泵房、中央吸引点、换热站等，可以在地基顶部留下300毫米厚的上覆土，虽然荷载会增加，但室内排水沟很方便，与当地地面相比，基础的综合效益提高了。

随着现代整形外科医院建筑的迅速发展，整形外科医院的门诊室和会议室空间的设计越来越大。目前，大跨度梁的设计主要包括预应力梁、钢结构梁和普通混凝土梁。对于大空间，结构设计人员首先考虑预应力和钢结构，认为普通混凝土梁不能做大跨度，实际上不排除大跨度普通梁。普通梁虽然具有重量大、挠度裂缝难以控制等缺点，但具有抗震能力强(与预应力相比)、造价低、施工方便等优点。

整形外科医院大楼里有一个特殊的房间--直线加速器室。电子直线加速器是放射治疗中心的大型整形外科医院设备，一般建在地下室。由于辐射防护要求，局部屋面和墙体厚度接近2.4米，混凝土墙厚度为1.7米。大体积混凝土施工的主要难点是控制裂缝。为了控制混凝土裂缝的发生，控制混凝土裂缝的发生，混凝土墙板的配筋应是细密的。此外，还应从施工方法、材料和施工管理等方面采取措施控制裂缝。

大体积混凝土设计和施工中应注意的问题有：材料、水泥应采用低水化热水泥、混凝土强度采用C30、

集料强度高、级配好。当混凝土温差控制在20 以内时，注意一天的温湿度，必要时建棚；注意内外温度，插入温度计；养护混凝土时，专人负责每隔两小时浇水一次等。设计师应加强与施工人员的沟通，必要时参与施工计划的制定，确保大体积混凝土裂缝控制在国家允许范围内。

这是设计的重中之重，一些设计师往往忽视建筑的功能，不知道房间的名称，经常想到‘反正有个审计机构’。不要有这个想法，大多数整形外科医院的检查不知道多少，不会指出你在建设功能上的错误，而这些错误一旦施工就是最致命的。为了吸引设计者的注意，我列举了几个更重要的房间：直线加速器室、模拟器室、伽玛刀室、CT室、X光室、DSA室、核磁共振(MRI)室、手术室、消毒室、口腔科、听力室、蒸汽灭菌室、血液透析净水室。

这个似乎与整形外科医院建筑的特殊性没什么关系，但从某种意义上说，我们仍然需要注意填充墙的裂缝是建筑中常见的问题，虽然裂缝对结构没有太大的影响，但是我们应该考虑到住在里面的病人和整形外科医院的领导，他们不知道技术，病人担心大楼会倒塌，整形外科医院的主管会指责设计和施工。一位校长说，“我所知道的是一个技术问题，我不知道的是我有贪污和贿赂”，所以我们应该指示甲方、监督和建设小组注意这个问题。建设整容医院是城市的一件大事，立面是一项保全面子的工程，城市领导、医院领导都会非常关心，做好立面必须与建筑行业合作才能做好。